


COMUNE DI MONTALTODI CASTRO (VT)

Studio Tecnico Geom. NAPOLI Carlo



VIA GRAVISCA N. 15 01014 MONTALTO DI CASTRO VITERBO TEL. 0766/898812

**SERVIZIO LL PP - EDILIZIA SCOLASTICA
GESTIONE DEL TERRITORIO - PATRIMONIO**

UBICAZIONE INTERVENTO

PESCIA ROMANA

**RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' URBANA E
EXTRAURBANA PESCIA ROMANA
VIA DELLE MAGNOLIE
STRADA MAGAZZINI**

- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Tav.

3

n.protocollo

PROGETTISTA

Geom. Carlo NAPOLI

DATA :

RAPP. :

VARI

PROGETTO ESECUTIVO

Comune di MONTALTO DI CASTRO

Provincia di VITERBO

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' URBANA
ED EXTRAURBANA IN MONTALTO DI CASTRO, PESCIA
ROMANA

Interventi : RIQUALIFICAZIONE VIA DELLE MAGNOLIE
RIQUALIFICAZIONE STRADA MAGAZZINI

COMMITTENTE: Comune di Montalto di Castro

COMPUTO METRICO

Montalto di Castro, li 06/12/2016

Il Progettista:

COMPUTO METRICO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO	
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza					
23	B01.05.003	<p>4 STRADA MAGAZZINI</p> <p>Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 62% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi.</p> <p>Rifacimento pavimentazione Strada Magazzini -Tratto n° 1</p> <p>Rifacimento pavimentazione Strada Magazzini - Tratto n° 2</p> <p>Sommano B01.05.003</p>	mq	1.600,00		3,20		5.120,00				
				400,00		3,10		1.240,00				
								<u>6.360,00</u>	€	1,01	€	6.423,60
24	B01.03.003	<p>Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine in modo da raggiungere il 98% della prova AASHO modificata oppure in Md pari a 800 Kg/cmq. secondo le norme del C. N. R. relative alla prova alla piastra, compresi altresì ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato a materiale costipato:</p>										
	B01.03.003.c	<p>c) in misto granulare stabilizzato di cava con legante naturale, compresa la fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere idonea granulometria</p> <p>Rifacimento pavimentazione Strada Magazzini - Tratto 1</p> <p>Rifacimento pavimentazione Strada Magazzini - Tratto 2</p> <p>Sommano B01.03.003.c</p>	mc	2,00	1.600,00	0,50	0,15	240,00				
				2,00	400,00	0,30	0,15	36,00				
								<u>276,00</u>	€	37,44	€	10.333,44
25	B01.05.009	<p>Conglomerato bituminoso per strato di base. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle nuove norme tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento.</p> <p>A Riportare:</p>									€	16.757,04

COMPUTO METRICO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:								€ 16.757,04	
	B01.05.009.a	a) con bitume tradizionale									
		Rifacimento pavimentazione Strada Magazzini - Tratto 1			1.600,00	3,20	0,06	307,20			
		Rifacimento pavimentazione Strada Magazzini - Tratto 2			400,00	3,10	0,06	74,40			
		Ricarico pavimentazione esistente per eliminazione avvallamenti		64,80				64,80			
		Sommano B01.05.009.a	mc					446,40	€ 139,00	€ 62.049,60	
26	A02.01.003	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm ² (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa l'acqua proveniente da falda, compreso altresì lo spianamento e la configurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza.									
	A02.01.003.b	b) eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto									
		Rifacimento pavimentazione Strada Magazzini - Tratto 1									
		Larghezza: (0,80+0,20)/2		2,00	1.600,00	0,50	0,30	480,00			
		Rifacimento pavimentazione Strada Magazzini - Tratto 2									
		Larghezza: (0,80+0,20)/2		2,00	400,00	0,50	0,30	120,00			
		Sommano A02.01.003.b	mc					600,00	€ 15,13	€ 9.078,00	
27	A03.03.005	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica.									
		A Riportare:								€ 87.884,64	

COMPUTO METRICO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
28	A03.03.005.c	Riporto: c) escluso il carico sul mezzo di trasporto, compensato con altriarticoli Trasporto a discarica ripulitura cunette Strada Magazzini Parti Uguali: 600x1,5 Sommano A03.03.005.c	ton	900,00				900,00			€ 87.884,64
	A03.03.007	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri.									
	A03.03.007.d	d) terre e rocce recuperabili Compenso per discarica Parti Uguali: 600x1,5 Sommano A03.03.007.d	ton	900,00				900,00	€ 7,09		€ 6.381,00
								900,00			
								900,00	€ 7,00		€ 6.300,00
29	A03.03.005	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica.									
	A03.03.005.e	e) per ogni km ulteriore ai 10 km dal cantiere, tale compenso vienecorrisposto qualora la più vicina discarica autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal cantiere Incremento trasporto a discarica- Km 20x€km 0.71 = € A Riportare:									€ 100.565,64

COMPUTO METRICO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:								€ 100.565,64	
		14.20 Parti Uguali: 600x1,5 Sommano A03.03.005.e	ton	900,00	20,00			18.000,00			
		Sommano 4 STRADA MAGAZZINI						18.000,00	€ 0,71	€ 12.780,00	
		9 RIQUALIFICAZIONE VIA DELLE MAGNOLIE								€ 113.345,64	
1	B01.01.001	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita:									
	B01.01.001.b	b) per superfici inferiori a 3.000 mq Fresatura pavimentazione Via delle Magnolie Sommano B01.01.001.b	mq/cm		340,00	5,00	3,00	5.100,00			
								5.100,00	€ 1,46	€ 7.446,00	
2	B01.05.003	Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 62% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi. Bitumatura di ancoraggio alla pavimentazione esistente Sommano B01.05.003	mq		340,00	5,00		1.700,00			
								1.700,00	€ 1,01	€ 1.717,00	
3	B01.05.011	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle nuove norme tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento.									
	B01.05.011.a	a) con bitume tradizionale Nuova pavimentazione Via delle Magnolie - Strato di base Sommano B01.05.011.a	mc		340,00	5,00	0,06	102,00			
								102,00	€ 153,00	€ 15.606,00	
		A Riportare:								€ 24.769,00	

COMPUTO METRICO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:									€ 24.769,00
4	B01.05.014	Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle nuove norme tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di cm. 3.									
	B01.05.014.a	a) con bitume tradizionale Nuova pavimentazione via delle Magnolie - Strato di usura			340,00	5,00		1.700,00			
		Sommano B01.05.014.a	mq					1.700,00	€ 6,24		€ 10.608,00
5	B01.01.005	Rimozione di cigli stradali, in pietra, travertino, granito, ecc. compreso il carico su mezzo di trasporto Rimozione cigli esistenti con recupero di quelli non danneggiati Lunghezza: 168+48+109+168+170+7,70			670,70			670,70			
		Sommano B01.01.005	m					670,70	€ 8,45		€ 5.667,42
6	A02.01.004	Scavo a sezione obbligatoria, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di terreni in rocce con resistenza superiore a 8N/mm ² , eseguito con qualsiasi mezzo escluso le mine, sia in asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa l'acqua proveniente da falda, compreso altresì lo spianamento e la configurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza.									
	A02.01.004.b	b) eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto Scavo per preparazione fondazione cigli, muretto e cigli stradali		856,50		0,25		214,13			
		A Riportare:						214,13			€ 41.044,42

COMPUTO METRICO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:						214,13			€ 41.044,42
		Scavo per fondazione muretto di rifinitura giardino ludoteca			37,20	0,40	0,30	4,46			
		Sommano A02.01.004.b	mc					218,59	€ 22,61		€ 4.942,32
7	B01.06.006	Collocazione in opera di cigli:									
	B01.06.006.b	b) di vecchio ciglio di travertino o di granito rettilineo o curvocompresa lavorazione per riduzione, fattura di incastri nelle testate combacianti, rifinitura a smusso, formazione di eventuali bocchette centinate ed ali laterali a piano inclinato									
		Tratto Via dei Glicini - Via dei Salici									
		Lato dx		0,60	168,00			100,80			
		Lato sx		0,60	157,00			94,20			
		Tratto Via dei Salici - Via dei Platani									
		Lato dx		0,60	168,00			100,80			
		Lato sx		0,60	170,00			102,00			
		Sommano B01.06.006.b	m					397,80	€ 21,63		€ 8.604,41
8	B01.06.001	Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti senza ingallettatura, smussati su di un solo lato, forniti e posti in opera su sottostante cordolo di fondazione (non compreso nel prezzo), compresa la stuccatura dei giunti con cemento ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio:									
	B01.06.001.b	b) della sezione di 20 x 25 cm									
		Tratto Via dei Glicini - Via dei Salici									
		Lato dx		0,40	168,00			67,20			
		Lato sx		0,40	157,00			62,80			
		Tratto Via dei Salici - Via dei Platani									
		Lato dx		0,40	168,00			67,20			
		A Riportare:						197,20			€ 54.591,15

COMPUTO METRICO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
9	A06.01.002.01	Riporto: Lato sx Sommano B01.06.001.b	m	0,40	170,00			197,20	€ 36,56		€ 54.591,15
		68,00						€ 9.695,71			
							265,20				
	A06.01.002.01.01	1) Classe di esposizione ambientale XC2									
	A06.01.002.01.01.a	a) classe di resistenza a compressione C 25/30 – Rck 30 N /mmq Vedi superficie di Scavo Fondazione per muretto di rifinitura giardino ludoteca Sommano A06.01.002.01.01.a	mc	826,50	37,20	0,40	0,10 0,30	82,65	€ 128,16		€ 11.164,02
								4,46			
10	A06.02.002	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm Rete elettrosaldato per soletta marciapiedi maglia cm 20x20 diametro acciaio 8 mm Parti Uguali: 826,54x3,95 Sommano A06.02.002	kg	3.264,83				3.264,83	€ 1,43		€ 4.668,71
								3.264,83			
11	A06.02.001	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo A Riportare:									€ 80.119,59

COMPUTO METRICO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:								€ 80.119,59	
	A06.02.001.a	controllato in stabilimento: a) lavorato in cantiere Armatura fondazione muretto di rifinitura Parti Uguali: 4,46x100 Sommano A06.02.001.a	kg	446,00				446,00 <u>446,00</u>	€ 1,48	€ 660,08	
12	A09.01.007	Muratura di blocchetti di pietrame scelti e squadri, eseguita con malta a 3 ql di calce per mc di pozzolana, a qualsiasi altezza o profondità e di qualsiasi spessore, compreso il magistero di immorsature, spigoli, riseghe, sguinci, ecc., ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte:									
	A09.01.007.b	b) con fornitura di blocchetti di tufo di dimensioni standard Muratura muretto di rifinitura muro ludoteca Altezza: (1,25+1,00)/2 Altezza: (1,20+0,90)/2 Altezza: (1,10+0,80)/2 Altezza: (1,00+0,65)/2 Sommano A09.01.007.b	mc		9,00 9,00 9,15 10,05	0,30 0,30 0,30 0,30	1,13 1,05 0,95 0,83	3,05 2,84 2,61 2,50 <u>11,00</u>	€ 172,50	€ 1.897,50	
13	A09.01.006	Compenso alle murature di pietrame eseguite con paramento a faccia vista, comprese la squadatura del pezzame, la rabocatura, la stuccatura e la stilatura dei giunti con malta a 3 ql di cemento per mc di sabbia da applicarsi alla superficie del paramento, ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte, esclusi i ponteggi:									
	A09.01.006.c	c) compenso per la sola stilatura giunti Stilatura dei giunti della muratura in blocchetti con paramento a faccia vista A Riportare:								€ 82.677,17	

COMPUTO METRICO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:								€ 82.677,17	
		Altezza: (1,25+1,00)/2			9,00		1,13	10,17			
		Altezza: (1,20+0,90)/2			9,00		1,05	9,45			
		Altezza: (1,10+0,80)/2			9,15		0,95	8,69			
		Altezza: (1,00+0,65)/2			10,05		0,83	8,34			
					0,30		1,25	0,38			
					0,30		0,65	0,20			
		Sommano A09.01.006.c	mq					37,23	€ 9,14	€ 340,28	
14	A15.01.003	Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature:									
	A15.01.003.a	a) peperino grigio									
		Copertina di protezione muro di rifinitura									
		Lunghezza: 9,10+9,10+9,20+10,3			37,70	0,35		13,20			
		Sommano A15.01.003.a	mq					13,20	€ 74,37	€ 981,68	
15	A09.03.002	Muratura di blocchi forati in calcestruzzo tipo 42.5 R a superficie piana, eseguita a giunti ben serrati con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte:									
	A09.03.002.b	b) spessore 12 cm									
		Muro di contenimento massetto e pavimentazione marciapiedi nei lotti liberi e nelle aree verdi									
		Sommano A09.03.002.b	mq	32,62				32,62			
								32,62	€ 32,21	€ 1.050,69	
16	NP100	Pavimentazione in masselli in calcestruzzo a doppio strato, spessore mm.60, forniti in n. 4 pezzature, aventi nella pianta rettangolare, le seguenti dimensioni nominale di mm 159x195 - mm 195x195 - mm 246x195 e mm 293x195.									
		A Riportare:								€ 85.049,82	

COMPUTO METRICO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto: I masselli di dimensione diversa vengono forniti gi assortiti nelle confezioni pronte per la consegna. Lo spigolo della faccia superiore vivo e presenta un andamento non rettilineo lungo tutto il suo perimetro che, aggiunto alla presenza di distanziatori non passanti sulle quattro facce laterali, di 2 mm di spessore, garantiscono una equidistanza costante ed accentuata dei giunti tra masselli contigui in corrispondenza della superficie di calpestio. La faccia superiore presenta una superficie a buccia d'arancia con zone ribassate di 1-2 mm di forma irregolare tale da renderla rustica simile a pietra spaccata. Le caratteristiche intrinseche e prestazionali dovranno rispondere alle Norme UNI EN 1339. Il produttore dovr garantire il controllo delle caratteristiche qualitative previste dalle norme con una Certificazione di processo (UNI EN 9001:2008) emessa da un istituto accreditato Sincert. I masselli, prima della fornitura, verranno sottoposti ad un trattamento, tale da creare una fagliatura degli spigoli e conferire alla pavimentazione posata l'aspetto di un manufatto realizzato a spacco manuale sui bordi. Nuova pavimentazione marciapiedi Parti Uguali: 856,44-134,10 Sommano NP100								€ 85.049,82	
			mq	722,34				722,34			
								722,34	€ 58,00		€ 41.895,72
17	A07.03.003	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per mc di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm Massetto per pavimentazione marciapiedi Vedi superficie di scavo a detrarre superficie cigli in travertino Lunghezza: 168+48+109+168+170+7 a detrarre superficie muretto di contenimento lato zone e lotti ineditati Sommano A07.03.003									
				856,50				856,50			
					670,00	-0,20		-134,00			
					258,00	-0,12		-30,96			
			mq					691,54	€ 12,10		€ 8.367,63
		A Riportare:									€ 135.313,17

COMPUTO METRICO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
18	A03.03.005	Riporto: Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica.									€ 135.313,17
	A03.03.005.c	c) escluso il carico sul mezzo di trasporto, compensato con altriarticoli Trasporto a discarica demolizioni marciapiedi esistenti Parti Uguali: 211,09x1,8 Trasporto a discarica di fresatura pavimentazione stradale Sommano A03.03.005.c	ton	379,96	400,00	4,30	0,03	379,96 51,60 <u>431,56</u>	€ 7,09		€ 3.059,76
19	A03.03.007	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri.									
	A03.03.007.d	d) terre e rocce recuperabili Compenso per discarica Sommano A03.03.007.d	ton	431,56				431,56 <u>431,56</u>	€ 7,00		€ 3.020,92
20	A03.03.005	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico A Riportare:									€ 141.393,85

COMPUTO METRICO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
	A03.03.005.e	Riporto: eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. e) per ogni km ulteriore ai 10 km dal cantiere, tale compenso vienecorrisposto qualora la più vicina discarica autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal cantiere Incremento trasporto a discarica- Km 30x€km 0.71 = € 21,30 Sommano A03.03.005.e	ton	431,56	30,00			12.946,80			€ 141.393,85
21	B01.01.009	Rimozione d'opera di chiusini o griglie in ghisa, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta in luoghi indicati dalla D.L.									
	B01.01.009.a	a) del peso fino a 100 kg Rimozione chiusini esistenti Sommano B01.01.009.a	cad	29,00				29,00			
								29,00	€	68,68	€ 1.991,72
22	NP01	Sistemazione in quota di pozzetti stradali e seguito di ripavimentazione stradale. Le oper edili consisteranno nel corretto riposizionamento delle griglie e dei chiusini rimossi prima delle opere di demolizione, comprese le eventuali opere di rialzamento fino alla quota stradale di pozzetti e griglie Ricollocamento pozzetti e griglie Sommano NP01	cad	29,00				29,00			
								29,00	€	120,00	€ 3.480,00
		Sommano 9 RIQUALIFICAZIONE VIA DELLE MAGNOLIE									€ 156.057,80
		Riepilogo									
		4 STRADA MAGAZZINI									€ 113.345,64
		A Riportare:									€ 113.345,64

COMPUTO METRICO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:									€ 113.345,64
		9 RIQUALIFICAZIONE VIA DELLE MAGNOLIE									€ 156.057,80
	ImpC	Sommano									€ 269.403,44
	TOS	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso									€ 5.388,07
	IBA	Importo Totale Lavori									€ 274.791,51
	IN	Importo netto dei lavori soggetto a ribasso									€ 269.403,44

Indice categorie

4 - STRADA MAGAZZINI

pag.

1

9 - RIQUALIFICAZIONE VIA DELLE MAGNOLIE

pag.

4