



MONTALTO DI CASTRO

Provincia di VITERBO

OGGETTO

**EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DECRETO MINISTERO SVILUPPO DEL 16.02.2016
8SMART CIG XE019AEB0F**

**Conto termico 2.0
Edificio ad energia quasi Zero (nZEB)**

**“SCUOLA ELEMENTARE”
*Via G.Guglielmi/Via Alessandrini G.***

COMMITTENTE:

Comune di Montalto di Castro

PROGETTO ESECUTIVO

COMPUTO METRICO

*Il Tecnico
arch. Pierini Giorgio*

Arch. Giorgio Pierini
Piazza F. Guglielmi n14 - 01014 Montalto di Castro - (VT) telefax 0766.89310 – email bronpieri@libero.it -
piva 02257310561

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 IM.VAR.001	Rettifica della planarità del piano di posa di pannelli termoisolanti con spicconatura delle parti danneggiate e stuccatura delle stesse. Incluso ponteggi ed ogni altro onere. Muro, Piano Primo: Sud		6,21		3,500	21,74		
	Muro, Piano Primo: Ovest		21,20		3,500	74,20		
	Muro, Piano Primo: Sud		1,15		3,500	4,03		
	Muro, Piano Primo: Ovest		11,90		3,500	41,65		
	Muro, Piano Primo: Nord		1,00		3,500	3,50		
	Muro, Piano Primo: Ovest		14,04		3,500	49,14		
	Muro, Piano Primo: Sud		5,40		3,500	18,90		
	Muro, Piano Primo: Est		1,55		3,500	5,43		
	Muro, Piano Primo: Nord		2,69		3,500	9,42		
	Muro, Piano Primo: Est		12,76		3,500	44,66		
	Muro, Piano Primo: Sud		2,40		3,500	8,40		
	Muro, Piano Primo: Est		7,84		3,500	27,44		
	Muro, Piano Primo: Nord		2,65		3,500	9,28		
	Muro, Piano Primo: Est		22,60		3,500	79,10		
	Muro, Piano Primo: Nord		0,80		0,040	0,03		
	Muro, Piano Primo: Est		11,81		3,500	41,34		
	Muro, Piano Primo: Est		6,45		3,500	22,58		
	Muro, Piano Primo: Sud		3,25		3,500	11,38		
	Muro, Piano Terra: Est		6,35		3,500	22,23		
	Muro, Piano Terra: Sud		3,15		3,500	11,03		
	Muro, Piano Terra: Est		11,71		3,500	40,99		
	Muro, Piano Terra: Nord		0,80		3,500	2,80		
	Muro, Piano Terra: Est		22,75		3,500	79,63		
	Muro, Piano Terra: Nord		3,20		3,500	11,20		
	Muro, Piano Terra: Est		4,34		3,500	15,19		
	Muro, Piano Terra: Sud		0,75		3,500	2,63		
	Muro, Piano Terra: Sud		2,20		3,500	7,70		
	Muro, Piano Terra: Est		12,81		3,500	44,84		
	Muro, Piano Terra: Sud		6,31		3,500	22,09		
	Muro, Piano Terra: Ovest		21,15		3,500	74,03		
	Muro, Piano Terra: Sud		1,10		3,500	3,85		
	Muro, Piano Terra: Ovest		8,69		3,500	30,42		
	Muro, Piano Terra: Sud							
	A R I P O R T A R E					840,85		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					840,85		
	Muro, Piano Terra: Sud-Ovest		1,31		3,500	4,59		
	Muro, Piano Terra: Est		5,15		3,500	18,03		
	Muro, Piano Terra: Ovest		1,20		3,500	4,20		
	Muro, Piano Terra: Nord		1,00		3,500	3,50		
	Muro, Piano Terra: Est		5,91		3,500	20,69		
	Muro, Piano Terra: Ovest		2,15		3,500	7,53		
	Muro, Piano Terra: Nord		22,47		3,500	78,65		
	Muro, Piano Primo: Sud		1,91		3,500	6,69		
	Muro, Piano Primo: Ovest		12,35		3,500	43,23		
	Muro, Piano Primo: Ovest		3,65		3,500	12,78		
	Muro, Piano Primo: Nord		4,16		3,500	14,56		
	Muro, Piano Primo: Ovest		7,45		3,500	26,08		
	Muro, Piano Primo: Nord		6,51		3,500	22,79		
	Muro, Piano Primo: Ovest		6,26		3,500	21,91		
	Muro, Piano Primo: Nord		1,55		3,500	5,43		
	Muro, Piano Terra: Est		9,91		3,500	34,69		
	Muro, Piano Terra: Sud		3,45		3,500	12,08		
	Muro, Piano Terra: Ovest		12,40		3,500	43,40		
	Muro, Piano Terra: Ovest		3,60		3,500	12,60		
	Muro, Piano Terra: Nord		4,21		3,500	14,74		
	Muro, Piano Terra: Nord		7,40		3,500	25,90		
	Muro, Piano Terra: Nord		5,20		3,500	18,20		
	Muro, Piano Primo: Sud		6,44		3,500	22,54		
	Muro, Piano Primo: Ovest				42,810	42,81		
	Muro, Piano Primo: Ovest				12,750	12,75		
	Muro, Piano Primo: Nord				18,110	18,11		
	Muro, Piano Primo: Ovest				25,220	25,22		
	Muro, Piano Primo: Nord				30,710	30,71		
	Muro, Piano Primo: Ovest				25,610	25,61		
	Muro, Piano Primo: Nord				5,120	5,12		
	Muro, Piano Terra: Est				44,390	44,39		
	Muro, Piano Terra: Sud				10,740	10,74		
	Muro, Piano Terra: Ovest				39,330	39,33		
	Muro, Piano Terra: Ovest				12,380	12,38		
	Muro, Piano Terra: Nord				18,130	18,13		
	Muro, Piano Terra: Nord				27,580	27,58		
	A R I P O R T A R E					1'628,54		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'628,54		
	Muro, Piano Terra: Nord				17,670	17,67		
	Muro, Piano Terra: Nord				16,020	16,02		
	SOMMANO m2					1'662,23	7,00	11'635,61
2 IM.MU.002a	Isolamento a cappotto, lato esterno, mediante pannelli termoisolanti in lastre posti in opera con pasta sintetica previo fissaggio meccanico con tasselli plastici prefabbricati. Su ... a a più riprese fino alla completa copertura del pannello isolante. Spessore 30mm. Incluso ponteggi ed ogni altro onere.							
	Muro, Piano Primo: Sud		6,21		3,500	21,74		
	Muro, Piano Primo: Ovest		21,20		3,500	74,20		
	Muro, Piano Primo: Sud		1,15		3,500	4,03		
	Muro, Piano Primo: Ovest		11,90		3,500	41,65		
	Muro, Piano Primo: Nord		1,00		3,500	3,50		
	Muro, Piano Primo: Ovest		14,04		3,500	49,14		
	Muro, Piano Primo: Sud		5,40		3,500	18,90		
	Muro, Piano Primo: Est		1,55		3,500	5,43		
	Muro, Piano Primo: Nord		2,69		3,500	9,42		
	Muro, Piano Primo: Est		12,76		3,500	44,66		
	Muro, Piano Primo: Sud		2,40		3,500	8,40		
	Muro, Piano Primo: Est		7,84		3,500	27,44		
	Muro, Piano Primo: Nord		2,65		3,500	9,28		
	Muro, Piano Primo: Est		22,60		3,500	79,10		
	Muro, Piano Primo: Nord		0,80		0,040	0,03		
	Muro, Piano Primo: Est		11,81		3,500	41,34		
	Muro, Piano Primo: Est		6,45		3,500	22,58		
	Muro, Piano Primo: Sud		3,25		3,500	11,38		
	Muro, Piano Terra: Est		6,35		3,500	22,23		
	Muro, Piano Terra: Sud		3,15		3,500	11,03		
	Muro, Piano Terra: Est		11,71		3,500	40,99		
	Muro, Piano Terra: Nord		0,80		3,500	2,80		
	Muro, Piano Terra: Est		22,75		3,500	79,63		
	Muro, Piano Terra: Nord		3,20		3,500	11,20		
	Muro, Piano Terra: Est		4,34		3,500	15,19		
	Muro, Piano Terra: Sud		0,75		3,500	2,63		
	Muro, Piano Terra: Sud		2,20		3,500	7,70		
	Muro, Piano Terra: Est		12,81		3,500	44,84		
	Muro, Piano Terra: Sud		6,31		3,500	22,09		
	A R I P O R T A R E					732,55		11'635,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					732,55		11'635,61
	Muro, Piano Terra: Ovest		21,15		3,500	74,03		
	Muro, Piano Terra: Sud		1,10		3,500	3,85		
	Muro, Piano Terra: Ovest		8,69		3,500	30,42		
	Muro, Piano Terra: Sud		1,31		3,500	4,59		
	Muro, Piano Terra: Sud-Ovest		5,15		3,500	18,03		
	Muro, Piano Terra: Est		1,20		3,500	4,20		
	Muro, Piano Terra: Ovest		1,00		3,500	3,50		
	Muro, Piano Terra: Nord		5,91		3,500	20,69		
	Muro, Piano Terra: Est		2,15		3,500	7,53		
	Muro, Piano Terra: Ovest		22,47		3,500	78,65		
	Muro, Piano Terra: Nord		1,91		3,500	6,69		
	Muro, Piano Primo: Sud		12,35		3,500	43,23		
	Muro, Piano Primo: Ovest		3,65		3,500	12,78		
	Muro, Piano Primo: Ovest		4,16		3,500	14,56		
	Muro, Piano Primo: Nord		7,45		3,500	26,08		
	Muro, Piano Primo: Ovest		6,51		3,500	22,79		
	Muro, Piano Primo: Nord		6,26		3,500	21,91		
	Muro, Piano Primo: Ovest		1,55		3,500	5,43		
	Muro, Piano Primo: Nord		9,91		3,500	34,69		
	Muro, Piano Terra: Est		3,45		3,500	12,08		
	Muro, Piano Terra: Sud		12,40		3,500	43,40		
	Muro, Piano Terra: Ovest		3,60		3,500	12,60		
	Muro, Piano Terra: Ovest		4,21		3,500	14,74		
	Muro, Piano Terra: Nord		7,40		3,500	25,90		
	Muro, Piano Terra: Nord		5,20		3,500	18,20		
	Muro, Piano Terra: Nord		6,44		3,500	22,54		
	Muro, Piano Primo: Sud					42,810	42,81	
	Muro, Piano Primo: Ovest					12,750	12,75	
	Muro, Piano Primo: Ovest					18,110	18,11	
	Muro, Piano Primo: Nord					25,220	25,22	
	Muro, Piano Primo: Ovest					30,710	30,71	
	Muro, Piano Primo: Nord					25,610	25,61	
	Muro, Piano Primo: Ovest					5,120	5,12	
	Muro, Piano Primo: Nord					44,390	44,39	
	Muro, Piano Terra: Est					10,740	10,74	
	Muro, Piano Terra: Sud							
	A R I P O R T A R E					1'531,12		11'635,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'531,12		11'635,61
	Muro, Piano Terra: Ovest				39,330	39,33		
	Muro, Piano Terra: Ovest				12,380	12,38		
	Muro, Piano Terra: Nord				18,130	18,13		
	Muro, Piano Terra: Nord				27,580	27,58		
	Muro, Piano Terra: Nord				17,670	17,67		
	Muro, Piano Terra: Nord				16,020	16,02		
	SOMMANO m2					1'662,23	45,00	74'800,35
3 IM.MU.002b	Sovrapprezzo all'isolamento a cappotto, lato esterno, mediante pannelli termoisolanti in lastre, per ogni cm in più di spessore del materiale isolante. Incluso ponteggi ed ogni altro onere.							
	Muro, Piano Primo: Sud							
	Muro, Piano Primo: Ovest	9,00	6,21		3,500	195,62		
	Muro, Piano Primo: Sud	9,00	21,20		3,500	667,80		
	Muro, Piano Primo: Ovest	9,00	1,15		3,500	36,23		
	Muro, Piano Primo: Nord	9,00	11,90		3,500	374,85		
	Muro, Piano Primo: Ovest	9,00	1,00		3,500	31,50		
	Muro, Piano Primo: Sud	9,00	14,04		3,500	442,26		
	Muro, Piano Primo: Est	9,00	5,40		3,500	170,10		
	Muro, Piano Primo: Nord	9,00	1,55		3,500	48,83		
	Muro, Piano Primo: Est	9,00	2,69		3,500	84,74		
	Muro, Piano Primo: Sud	9,00	12,76		3,500	401,94		
	Muro, Piano Primo: Est	9,00	2,40		3,500	75,60		
	Muro, Piano Primo: Nord	9,00	7,84		3,500	246,96		
	Muro, Piano Primo: Est	9,00	2,65		3,500	83,48		
	Muro, Piano Primo: Nord	9,00	22,60		3,500	711,90		
	Muro, Piano Primo: Est	9,00	0,80		0,040	0,29		
	Muro, Piano Primo: Est	9,00	11,81		3,500	372,02		
	Muro, Piano Primo: Sud	9,00	6,45		3,500	203,18		
	Muro, Piano Terra: Est	9,00	3,25		3,500	102,38		
	Muro, Piano Terra: Sud	9,00	6,35		3,500	200,03		
	Muro, Piano Terra: Est	9,00	3,15		3,500	99,23		
	Muro, Piano Terra: Nord	9,00	11,71		3,500	368,87		
	Muro, Piano Terra: Est	9,00	0,80		3,500	25,20		
	Muro, Piano Terra: Nord	9,00	22,75		3,500	716,63		
	Muro, Piano Terra: Est	9,00	3,20		3,500	100,80		
	Muro, Piano Terra: Sud	9,00	4,34		3,500	136,71		
	Muro, Piano Terra: Sud	9,00	0,75		3,500	23,63		
	A RIPORTARE					5'920,78		86'435,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5'920,78		86'435,96
	Muro, Piano Terra: Est	9,00	2,20		3,500	69,30		
	Muro, Piano Terra: Sud	9,00	12,81		3,500	403,52		
	Muro, Piano Terra: Ovest	9,00	6,31		3,500	198,77		
	Muro, Piano Terra: Sud	9,00	21,15		3,500	666,23		
	Muro, Piano Terra: Ovest	9,00	1,10		3,500	34,65		
	Muro, Piano Terra: Sud	9,00	8,69		3,500	273,74		
	Muro, Piano Terra: Sud-Ovest	9,00	1,31		3,500	41,27		
	Muro, Piano Terra: Est	9,00	5,15		3,500	162,23		
	Muro, Piano Terra: Ovest	9,00	1,20		3,500	37,80		
	Muro, Piano Terra: Nord	9,00	1,00		3,500	31,50		
	Muro, Piano Terra: Est	9,00	5,91		3,500	186,17		
	Muro, Piano Terra: Ovest	9,00	2,15		3,500	67,73		
	Muro, Piano Terra: Nord	9,00	22,47		3,500	707,81		
	Muro, Piano Primo: Sud	9,00	1,91		3,500	60,17		
	Muro, Piano Primo: Ovest	9,00	12,35		3,500	389,03		
	Muro, Piano Primo: Ovest	9,00	3,65		3,500	114,98		
	Muro, Piano Primo: Nord	9,00	4,16		3,500	131,04		
	Muro, Piano Primo: Ovest	9,00	7,45		3,500	234,68		
	Muro, Piano Primo: Nord	9,00	6,51		3,500	205,07		
	Muro, Piano Primo: Ovest	9,00	6,26		3,500	197,19		
	Muro, Piano Primo: Nord	9,00	1,55		3,500	48,83		
	Muro, Piano Terra: Est	9,00	9,91		3,500	312,17		
	Muro, Piano Terra: Sud	9,00	3,45		3,500	108,68		
	Muro, Piano Terra: Ovest	9,00	12,40		3,500	390,60		
	Muro, Piano Terra: Ovest	9,00	3,60		3,500	113,40		
	Muro, Piano Terra: Nord	9,00	4,21		3,500	132,62		
	Muro, Piano Terra: Nord	9,00	7,40		3,500	233,10		
	Muro, Piano Terra: Nord	9,00	5,20		3,500	163,80		
	Muro, Piano Primo: Sud	9,00	6,44		3,500	202,86		
	Muro, Piano Primo: Ovest	9,00			29,910	269,19		
	Muro, Piano Primo: Ovest	9,00			12,750	114,75		
	Muro, Piano Primo: Nord	9,00			18,110	162,99		
	Muro, Piano Primo: Ovest	9,00			25,220	226,98		
	Muro, Piano Primo: Nord	9,00			30,710	276,39		
	Muro, Piano Primo: Ovest	9,00			25,610	230,49		
	Muro, Piano Primo: Nord	9,00			5,120	46,08		
	A R I P O R T A R E					13'166,59		86'435,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					13'166,59		86'435,96
	Muro, Piano Primo: Nord	9,00			44,390	399,51		
	Muro, Piano Terra: Est	9,00			10,740	96,66		
	Muro, Piano Terra: Sud	9,00			39,330	353,97		
	Muro, Piano Terra: Ovest	9,00			12,380	111,42		
	Muro, Piano Terra: Ovest	9,00			18,130	163,17		
	Muro, Piano Terra: Nord	9,00			27,580	248,22		
	Muro, Piano Terra: Nord	9,00			17,670	159,03		
	Muro, Piano Terra: Nord	9,00			16,020	144,18		
	SOMMANO m2					14'842,75	4,00	59'371,00
4 IM.VAR.004	Tinteggiatura di pareti esterne a base di smalti murali, e preparazione delle superfici. Incluso ponteggi ed ogni altro onere.							
	Muro, Piano Primo: Sud		6,21		20,220	125,57		
	Muro, Piano Primo: Ovest		21,20		82,400	1'746,88		
	Muro, Piano Primo: Sud		1,15		5,230	6,01		
	Muro, Piano Primo: Ovest		11,90		31,290	372,35		
	Muro, Piano Primo: Nord		1,00		4,550	4,55		
	Muro, Piano Primo: Ovest		14,04		37,760	530,15		
	Muro, Piano Primo: Sud		5,40		18,540	100,12		
	Muro, Piano Primo: Est		1,55		7,040	10,91		
	Muro, Piano Primo: Nord		2,69		8,230	22,14		
	Muro, Piano Primo: Est		12,76		37,990	484,75		
	Muro, Piano Primo: Sud		2,40		10,910	26,18		
	Muro, Piano Primo: Est		7,84		23,950	187,77		
	Muro, Piano Primo: Nord		2,65		12,040	31,91		
	Muro, Piano Primo: Est		22,60		58,320	1'318,03		
	Muro, Piano Primo: Nord		0,80		0,860	0,69		
	Muro, Piano Primo: Est		11,81		35,780	422,56		
	Muro, Piano Primo: Est		6,45		29,320	189,11		
	Muro, Piano Primo: Sud		3,25		14,770	48,00		
	Muro, Piano Terra: Est		6,35		28,610	181,67		
	Muro, Piano Terra: Sud		3,15		14,190	44,70		
	Muro, Piano Terra: Est		11,71		34,820	407,74		
	Muro, Piano Terra: Nord		0,80		3,600	2,88		
	Muro, Piano Terra: Est		22,75		58,090	1'321,55		
	Muro, Piano Terra: Nord		3,20		14,420	46,14		
	Muro, Piano Terra: Est							
	A RIPORTARE					7'632,36		145'806,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7'632,36		145'806,96
	Muro, Piano Terra: Sud		4,34		8,570	37,19		
	Muro, Piano Terra: Sud		0,75		3,380	2,54		
	Muro, Piano Terra: Est		2,20		9,910	21,80		
	Muro, Piano Terra: Sud		12,81		37,670	482,55		
	Muro, Piano Terra: Ovest		6,31		20,390	128,66		
	Muro, Piano Terra: Sud		21,15		78,270	1'655,41		
	Muro, Piano Terra: Ovest		1,10		4,960	5,46		
	Muro, Piano Terra: Sud		8,69		22,360	194,31		
	Muro, Piano Terra: Sud-Ovest		1,31		4,730	6,20		
	Muro, Piano Terra: Est		5,15		15,350	79,05		
	Muro, Piano Terra: Ovest		1,20		5,410	6,49		
	Muro, Piano Terra: Nord		1,00		4,510	4,51		
	Muro, Piano Terra: Est		5,91		30,590	180,79		
	Muro, Piano Terra: Ovest		2,15		6,690	14,38		
	Muro, Piano Terra: Nord		22,47		104,020	2'337,33		
	Muro, Piano Primo: Sud		1,91		12,570	24,01		
	Muro, Piano Primo: Ovest		12,35		42,810	528,70		
	Muro, Piano Primo: Ovest		3,65		12,750	46,54		
	Muro, Piano Primo: Nord		4,16		18,110	75,34		
	Muro, Piano Primo: Ovest		7,45		25,220	187,89		
	Muro, Piano Primo: Nord		6,51		30,710	199,92		
	Muro, Piano Primo: Ovest		6,26		25,610	160,32		
	Muro, Piano Primo: Nord		1,55		5,120	7,94		
	Muro, Piano Terra: Est		9,91		44,390	439,90		
	Muro, Piano Terra: Sud		3,45		10,740	37,05		
	Muro, Piano Terra: Ovest		12,40		39,330	487,69		
	Muro, Piano Terra: Ovest		3,60		12,380	44,57		
	Muro, Piano Terra: Nord		4,21		18,130	76,33		
	Muro, Piano Terra: Nord		7,40		27,580	204,09		
	Muro, Piano Terra: Nord		5,20		17,670	91,88		
	Muro, Piano Primo: Sud		6,44		16,020	103,17		
	Muro, Piano Primo: Ovest				42,810	42,81		
	Muro, Piano Primo: Ovest				12,750	12,75		
	Muro, Piano Primo: Nord				18,110	18,11		
	Muro, Piano Primo: Ovest				25,220	25,22		
	Muro, Piano Primo: Nord				30,710	30,71		
	A R I P O R T A R E					15'633,97		145'806,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					15'633,97		145'806,96
	Muro, Piano Primo: Nord				25,610	25,61		
	Muro, Piano Primo: Ovest				5,120	5,12		
	Muro, Piano Primo: Nord				44,390	44,39		
	Muro, Piano Terra: Est				10,740	10,74		
	Muro, Piano Terra: Sud				39,330	39,33		
	Muro, Piano Terra: Ovest				12,380	12,38		
	Muro, Piano Terra: Ovest				18,130	18,13		
	Muro, Piano Terra: Nord				27,580	27,58		
	Muro, Piano Terra: Nord				17,670	17,67		
	Muro, Piano Terra: Nord				16,020	16,02		
	SOMMANO m2					15'850,94	10,00	158'509,40
5 A12.01.005	Intonaco di cemento retinato a due strati, eseguito su superfici piane o curve, verticali , costituito da un primo strato di spessore medio 10 mm, di malta cementizia con interpost ... fina a 5,00 ql di cemento per m³ di sabbia, e quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi Muro, Piano Primo: Sud				9,740	9,74		
	Muro, Piano Primo: Ovest				60,250	60,25		
	Muro, Piano Primo: Sud				4,030	4,03		
	Muro, Piano Primo: Ovest				18,850	18,85		
	Muro, Piano Primo: Nord				3,500	3,50		
	Muro, Piano Primo: Ovest				27,090	27,09		
	Muro, Piano Primo: Sud				12,900	12,90		
	Muro, Piano Primo: Est				5,430	5,43		
	Muro, Piano Primo: Nord				9,420	9,42		
	Muro, Piano Primo: Est				20,660	20,66		
	Muro, Piano Primo: Sud				8,400	8,40		
	Muro, Piano Primo: Est				19,760	19,76		
	Muro, Piano Primo: Nord				9,280	9,28		
	Muro, Piano Primo: Est				34,700	34,70		
	Muro, Piano Primo: Nord				0,030	0,03		
	Muro, Piano Primo: Est				19,440	19,44		
	Muro, Piano Primo: Est				22,580	22,58		
	Muro, Piano Primo: Sud				11,380	11,38		
	Muro, Piano Terra: Est				22,230	22,23		
	Muro, Piano Terra: Sud				11,030	11,03		
	Muro, Piano Terra: Est				19,090	19,09		
	A RIPORTARE					349,79		304'316,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					349,79		304'316,36
	Muro, Piano Terra: Nord				2,800	2,80		
	Muro, Piano Terra: Est				35,230	35,23		
	Muro, Piano Terra: Nord				11,200	11,20		
	Muro, Piano Terra: Est				8,170	8,17		
	Muro, Piano Terra: Sud				2,630	2,63		
	Muro, Piano Terra: Sud				7,700	7,70		
	Muro, Piano Terra: Est				20,840	20,84		
	Muro, Piano Terra: Sud				10,090	10,09		
	Muro, Piano Terra: Ovest				57,020	57,02		
	Muro, Piano Terra: Sud				3,850	3,85		
	Muro, Piano Terra: Ovest				17,600	17,60		
	Muro, Piano Terra: Sud				4,580	4,58		
	Muro, Piano Terra: Sud-Ovest				8,530	8,53		
	Muro, Piano Terra: Est				4,200	4,20		
	Muro, Piano Terra: Ovest				3,500	3,50		
	Muro, Piano Terra: Nord				20,690	20,69		
	Muro, Piano Terra: Est				4,530	4,53		
	Muro, Piano Terra: Ovest				78,640	78,64		
	Muro, Piano Terra: Nord				6,690	6,69		
	Muro, Piano Primo: Sud				29,910	29,91		
	Muro, Piano Primo: Ovest				8,940	8,94		
	Muro, Piano Primo: Ovest				9,760	9,76		
	Muro, Piano Primo: Nord				17,440	17,44		
	Muro, Piano Primo: Ovest				19,910	19,91		
	Muro, Piano Primo: Nord				15,070	15,07		
	Muro, Piano Primo: Ovest				3,510	3,51		
	Muro, Piano Primo: Nord				30,040	30,04		
	Muro, Piano Terra: Est				7,280	7,28		
	Muro, Piano Terra: Sud				26,870	26,87		
	Muro, Piano Terra: Ovest				8,760	8,76		
	Muro, Piano Terra: Ovest				9,940	9,94		
	Muro, Piano Terra: Nord				20,140	20,14		
	Muro, Piano Terra: Nord				12,440	12,44		
	Muro, Piano Terra: Nord				13,510	13,51		
	Muro, Piano Primo: Ovest				8,940	8,94		
	Muro, Piano Primo: Ovest							
	A R I P O R T A R E					900,74		304'316,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					900,74		304'316,36
	Muro, Piano Primo: Nord	3,00			9,760	29,28		
	Muro, Piano Primo: Ovest				17,440	17,44		
	Muro, Piano Primo: Ovest				19,910	19,91		
	Muro, Piano Primo: Nord				3,510	3,51		
	Muro, Piano Terra: Est				30,040	30,04		
	Muro, Piano Terra: Sud				7,280	7,28		
	Muro, Piano Terra: Ovest				26,870	26,87		
	Muro, Piano Terra: Ovest	3,00			8,760	26,28		
	Muro, Piano Terra: Nord	3,00			9,940	29,82		
	Muro, Piano Terra: Nord				20,140	20,14		
	Muro, Piano Terra: Nord				12,440	12,44		
	Muro, Piano Terra: Nord				13,510	13,51		
	SOMMANO m ²					1'137,26	23,00	26'156,98
6 IM.DEM.006	Rimozione di infissi interni o esterni inclusa l'eventuale parte vetrata, telaio, controtelaio,etc. compreso trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili.							
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					2,20		
	Vetrata, Piano Terra: Sud					4,07		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest					3,22		
	Vetrata, Piano Terra: Sud-Ovest					9,50		
	Vetrata, Piano Terra: Nord					3,30		
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,00		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					2,20		
	Vetrata, Piano Terra: Sud					4,07		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest					3,22		
	Vetrata, Piano Terra: Sud-Ovest					9,50		
	Vetrata, Piano Terra: Nord					3,30		
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,00		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					2,20		
	Vetrata, Piano Terra: Sud					4,07		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest					3,22		
	Vetrata, Piano Terra: Sud-Ovest					9,50		
	Vetrata, Piano Terra: Nord					3,30		
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,00		
	Vetrata, Piano Primo: Sud					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Sud					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest							
	A RIPIORTARE					82,67		330'473,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					82,67		330'473,34
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Sud					2,98		
	Vetrata, Piano Primo: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Est					4,56		
	Vetrata, Piano Primo: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Sud					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Sud					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					2,22		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest					2,22		
	A R I P O R T A R E					203,45		330'473,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					294,15		330'473,34
	Vetrata, Piano Primo: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Sud					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Sud					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Sud					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Sud					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					2,98		
	Vetrata, Piano Primo: Sud					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Est					4,56		
	Vetrata, Piano Primo: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Est					3,40		
						3,40		
	A R I P O R T A R E					417,29		330'473,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					417,29		330'473,34
	Vetrata, Piano Primo: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Sud					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Sud					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					2,22		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest					2,22		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest					2,22		
	Vetrata, Piano Terra: Sud					2,38		
	Vetrata, Piano Terra: Sud					2,38		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest					2,76		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest					2,76		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					5,72		
	Vetrata, Piano Primo: Sud					3,30		
	Vetrata, Piano Primo: Sud					3,30		
	Vetrata, Piano Terra: Est					5,94		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest					5,94		
	Vetrata, Piano Primo: Sud					0,48		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					0,48		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest							
	A RIPORTARE					530,79		330'473,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					530,79		330'473,34
	Vetrata, Piano Primo: Nord					0,48		
	Vetrata, Piano Primo: Nord					0,48		
	Vetrata, Piano Primo: Nord					0,48		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					0,48		
	Vetrata, Piano Terra: Sud					0,48		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest					0,48		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest					0,48		
	Vetrata, Piano Terra: Nord					0,48		
	Vetrata, Piano Terra: Nord					0,48		
	Vetrata, Piano Terra: Nord					0,48		
	Vetrata, Piano Primo: Sud					0,90		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					0,60		
	Vetrata, Piano Terra: Est					0,60		
	Vetrata, Piano Terra: Est					0,60		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest					0,60		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest					0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Nord					0,72		
	Vetrata, Piano Primo: Nord					0,72		
	Vetrata, Piano Primo: Nord					0,72		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					0,72		
	Vetrata, Piano Terra: Nord					0,72		
	Vetrata, Piano Terra: Nord					0,72		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					1,65		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					1,65		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					1,65		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					1,65		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					1,65		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					1,65		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					1,65		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					1,65		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					1,65		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					2,04		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					2,04		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					2,04		
	Vetrata, Piano Primo: Est					2,21		
	A R I P O R T A R E					566,42		330'473,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					671,73		330'473,34
	Vetrata, Piano Terra: Est		2,00		1,700	3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est		2,00		1,700	3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est		2,00		1,700	3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est		2,00		1,700	3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est		2,00		1,700	3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Sud		2,00		1,700	3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Sud		2,00		1,700	3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest		1,85		1,200	2,22		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest		1,85		1,200	2,22		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest		1,85		1,200	2,22		
	Vetrata, Piano Terra: Sud		1,70		1,400	2,38		
	Vetrata, Piano Terra: Sud		1,70		1,400	2,38		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest		1,20		2,300	2,76		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest		1,20		2,300	2,76		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest		2,60		2,200	5,72		
	Vetrata, Piano Primo: Sud		1,50		2,200	3,30		
	Vetrata, Piano Primo: Sud		1,50		2,200	3,30		
	Vetrata, Piano Terra: Est		2,70		2,200	5,94		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest		2,70		2,200	5,94		
	Vetrata, Piano Primo: Sud		0,80		0,600	0,48		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest		0,80		0,600	0,48		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest		0,80		0,600	0,48		
	Vetrata, Piano Primo: Nord		0,80		0,600	0,48		
	Vetrata, Piano Primo: Nord		0,80		0,600	0,48		
	Vetrata, Piano Primo: Nord		0,80		0,600	0,48		
	Vetrata, Piano Primo: Nord		0,80		0,600	0,48		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest		0,80		0,600	0,48		
	Vetrata, Piano Terra: Sud		0,80		0,600	0,48		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest		0,80		0,600	0,48		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest		0,80		0,600	0,48		
	Vetrata, Piano Terra: Nord		0,80		0,600	0,48		
	Vetrata, Piano Terra: Nord		0,80		0,600	0,48		
	Vetrata, Piano Terra: Nord		0,80		0,600	0,48		
	Vetrata, Piano Primo: Sud		1,50		0,600	0,90		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest		1,00		0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest		1,00		0,600	0,60		
	A RIPORTARE					748,41		330'473,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					748,41		330'473,34
	Vetrata, Piano Terra: Est		1,00		0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Terra: Est		1,00		0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest		1,00		0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest		1,00		0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Nord		1,20		0,600	0,72		
	Vetrata, Piano Primo: Nord		1,20		0,600	0,72		
	Vetrata, Piano Primo: Nord		1,20		0,600	0,72		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest		1,20		0,600	0,72		
	Vetrata, Piano Terra: Nord		1,20		0,600	0,72		
	Vetrata, Piano Terra: Nord		1,20		0,600	0,72		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest		1,00		1,650	1,65		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest		1,00		1,650	1,65		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest		1,00		1,650	1,65		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest		1,00		1,650	1,65		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest		1,00		1,650	1,65		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest		1,00		1,650	1,65		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest		1,00		1,650	1,65		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest		1,00		1,650	1,65		
	Vetrata, Piano Primo: Nord		0,45		0,600	0,27		
	Vetrata, Piano Terra: Nord		0,45		0,600	0,27		
	Vetrata, Piano Primo: Nord		1,50		1,300	1,95		
	Vetrata, Piano Terra: Nord		1,50		1,300	1,95		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					5,72		
	Vetrata, Piano Primo: Sud					3,30		
	Vetrata, Piano Primo: Sud					3,30		
	Vetrata, Piano Terra: Est					5,94		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest					5,94		
	Vetrata, Piano Primo: Sud					0,48		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					0,48		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					0,48		
	Vetrata, Piano Primo: Nord					0,48		
	Vetrata, Piano Primo: Nord					0,48		
	Vetrata, Piano Primo: Nord					0,48		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					0,48		
	Vetrata, Piano Terra: Sud					0,48		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest					0,48		
	A RIPORTARE					800,81		330'473,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					800,81		330'473,34
	Vetrata, Piano Terra: Ovest					0,48		
	Vetrata, Piano Terra: Nord					0,48		
	Vetrata, Piano Terra: Nord					0,48		
	Vetrata, Piano Terra: Nord					0,48		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					0,60		
	Vetrata, Piano Terra: Est					0,60		
	Vetrata, Piano Terra: Est					0,60		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest					0,60		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest					0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Nord					0,23		
	Vetrata, Piano Primo: Nord					0,23		
	Vetrata, Piano Primo: Nord					0,23		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					0,23		
	Vetrata, Piano Terra: Nord					0,23		
	Vetrata, Piano Terra: Nord					0,23		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					1,65		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					1,65		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					1,65		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					1,65		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					1,65		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					1,65		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					1,65		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					1,65		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					1,65		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					2,04		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					2,04		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					2,04		
	Vetrata, Piano Primo: Est					2,21		
	Vetrata, Piano Terra: Est					2,21		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					2,04		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					2,04		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					2,04		
	Vetrata, Piano Primo: Est					2,21		
	Vetrata, Piano Terra: Est					2,21		
	Vetrata, Piano Primo: Nord					0,27		
	A RIPORTARE					842,74		330'473,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					842,74		330'473,34
	Vetrata, Piano Terra: Nord					0,27		
	Vetrata, Piano Primo: Nord					1,95		
	Vetrata, Piano Terra: Nord					1,95		
	SOMMANO m2					846,91	80,00	67'752,80
7 A17.03.001.a	Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in alluminio anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in opera, spessore profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto ... termica 2= Uk = W/m² K; Rw = 40 dB Serramento ad un battente. Accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere							
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					2,20		
	Vetrata, Piano Terra: Sud					4,07		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest					3,22		
	Vetrata, Piano Terra: Sud-Ovest					9,50		
	Vetrata, Piano Terra: Nord					3,30		
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,00		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					2,20		
	Vetrata, Piano Terra: Sud					4,07		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest					3,22		
	Vetrata, Piano Terra: Sud-Ovest					9,50		
	Vetrata, Piano Terra: Nord					3,30		
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,00		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					2,20		
	Vetrata, Piano Terra: Sud					4,07		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest					3,22		
	Vetrata, Piano Terra: Sud-Ovest					9,50		
	Vetrata, Piano Terra: Nord					3,30		
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,00		
	Vetrata, Piano Primo: Sud					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Sud					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Sud					2,98		
	Vetrata, Piano Primo: Sud					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Est					4,56		
	A RIPORTARE					110,61		398'226,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					110,61		398'226,14
	Vetrata, Piano Primo: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Sud					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Sud					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					2,22		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest					2,22		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest					2,22		
	Vetrata, Piano Terra: Sud					2,38		
	Vetrata, Piano Terra: Sud					2,38		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest					2,76		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest					2,76		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					1,65		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					1,65		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					1,65		
	A R I P O R T A R E					219,25		398'226,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					219,25		398'226,14
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					1,65		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					1,65		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					1,65		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					1,65		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					1,65		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					1,65		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					2,04		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					2,04		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					2,04		
	Vetrata, Piano Primo: Est					2,21		
	Vetrata, Piano Terra: Est					2,21		
	Vetrata, Piano Primo: Est					1,36		
	Vetrata, Piano Terra: Est					1,36		
	Vetrata, Piano Primo: Sud					2,58		
	Vetrata, Piano Primo: Sud					2,58		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					2,58		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					2,22		
	Vetrata, Piano Primo: Sud					2,58		
	Vetrata, Piano Primo: Est					2,58		
	Vetrata, Piano Primo: Est					2,58		
	Vetrata, Piano Primo: Est					2,58		
	Vetrata, Piano Primo: Est					2,58		
	Vetrata, Piano Primo: Est					2,58		
	Vetrata, Piano Primo: Est					3,59		
	Vetrata, Piano Primo: Est					2,58		
	Vetrata, Piano Primo: Est					2,58		
	Vetrata, Piano Primo: Est					2,58		
	Vetrata, Piano Primo: Est					2,58		
	Vetrata, Piano Primo: Est					2,58		
	Vetrata, Piano Primo: Est					2,58		
	Vetrata, Piano Primo: Est					2,58		
	Vetrata, Piano Primo: Est					2,58		
	Vetrata, Piano Primo: Est					2,58		
	Vetrata, Piano Primo: Est					2,58		
	Vetrata, Piano Primo: Est					2,58		
	Vetrata, Piano Primo: Est					2,58		
	Vetrata, Piano Primo: Est					2,58		
	Vetrata, Piano Primo: Est					2,58		
	Vetrata, Piano Terra: Est					2,58		
	Vetrata, Piano Terra: Est					2,58		
	Vetrata, Piano Terra: Est					2,58		
	Vetrata, Piano Terra: Est					2,58		
	A R I P O R T A R E					302,40		398'226,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					302,40		398'226,14
	Vetrata, Piano Terra: Est					2,58		
	Vetrata, Piano Terra: Est					2,58		
	Vetrata, Piano Terra: Est					2,58		
	Vetrata, Piano Terra: Est					2,58		
	Vetrata, Piano Terra: Est					2,58		
	Vetrata, Piano Terra: Est					2,58		
	Vetrata, Piano Terra: Est					2,58		
	Vetrata, Piano Terra: Est					2,58		
	Vetrata, Piano Terra: Est					2,58		
	Vetrata, Piano Terra: Est					2,58		
	Vetrata, Piano Terra: Est					2,58		
	Vetrata, Piano Terra: Sud					2,58		
	Vetrata, Piano Terra: Sud					2,58		
	Vetrata, Piano Primo: Sud					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Sud					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					2,98		
	Vetrata, Piano Primo: Sud					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Est					4,56		
	Vetrata, Piano Primo: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,40		
	A R I P O R T A R E					411,48		398'226,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					411,48		398'226,14
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Sud					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Sud					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					2,22		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest					2,22		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest					2,22		
	Vetrata, Piano Terra: Sud					2,38		
	Vetrata, Piano Terra: Sud					2,38		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest					2,76		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest					2,76		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					5,72		
	Vetrata, Piano Primo: Sud					3,30		
	Vetrata, Piano Primo: Sud					3,30		
	Vetrata, Piano Terra: Est					5,94		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest					5,94		
	Vetrata, Piano Primo: Sud					0,48		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					0,48		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					0,48		
	Vetrata, Piano Primo: Nord					0,48		
	Vetrata, Piano Primo: Nord					0,48		
	Vetrata, Piano Primo: Nord					0,48		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					0,48		
	Vetrata, Piano Terra: Sud					0,48		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest					0,48		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest					0,48		
	A R I P O R T A R E					505,02		398'226,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					505,02		398'226,14
	Vetrata, Piano Terra: Nord					0,48		
	Vetrata, Piano Terra: Nord					0,48		
	Vetrata, Piano Terra: Nord					0,48		
	Vetrata, Piano Primo: Sud					0,90		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					0,60		
	Vetrata, Piano Terra: Est					0,60		
	Vetrata, Piano Terra: Est					0,60		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest					0,60		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest					0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Nord					0,72		
	Vetrata, Piano Primo: Nord					0,72		
	Vetrata, Piano Primo: Nord					0,72		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					0,72		
	Vetrata, Piano Terra: Nord					0,72		
	Vetrata, Piano Terra: Nord					0,72		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					1,65		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					1,65		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					1,65		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					1,65		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					1,65		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					1,65		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					1,65		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					1,65		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					1,65		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					1,65		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					2,04		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					2,04		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					2,04		
	Vetrata, Piano Primo: Est					2,21		
	Vetrata, Piano Terra: Est					2,21		
	Vetrata, Piano Primo: Nord					0,27		
	Vetrata, Piano Terra: Nord					0,27		
	Vetrata, Piano Primo: Nord					1,95		
	Vetrata, Piano Terra: Nord					1,95		
	Vetrata, Piano Primo: Est					1,36		
	Vetrata, Piano Terra: Est					1,36		
	Vetrata, Piano Primo: Sud							
	A RIPORTARE					546,18		398'226,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					546,18		398'226,14
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					0,48		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					0,48		
	Vetrata, Piano Primo: Nord					0,48		
	Vetrata, Piano Primo: Nord					0,48		
	Vetrata, Piano Primo: Nord					0,48		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					0,48		
	Vetrata, Piano Terra: Sud					0,48		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest					0,48		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest					0,48		
	Vetrata, Piano Terra: Nord					0,48		
	Vetrata, Piano Terra: Nord					0,48		
	Vetrata, Piano Terra: Nord					0,48		
	Vetrata, Piano Primo: Sud					0,48		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					0,48		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					0,48		
	Vetrata, Piano Primo: Nord					0,48		
	Vetrata, Piano Primo: Nord					0,48		
	Vetrata, Piano Primo: Nord					0,48		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					0,48		
	Vetrata, Piano Terra: Sud					0,48		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest					0,48		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest					0,48		
	Vetrata, Piano Terra: Nord					0,48		
	Vetrata, Piano Terra: Nord					0,48		
	Vetrata, Piano Terra: Nord					0,48		
	Vetrata, Piano Primo: Sud					0,90		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					0,60		
	Vetrata, Piano Terra: Est					0,60		
	Vetrata, Piano Terra: Est					0,60		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest					0,60		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest					0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Nord					0,72		
	Vetrata, Piano Primo: Nord					0,72		
	Vetrata, Piano Primo: Nord					0,72		
	A R I P O R T A R E					565,32		398'226,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					565,32		398'226,14
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					0,72		
	Vetrata, Piano Terra: Nord					0,72		
	Vetrata, Piano Terra: Nord					0,72		
	Vetrata, Piano Primo: Nord					0,27		
	Vetrata, Piano Terra: Nord					0,27		
	Vetrata, Piano Primo: Nord					1,95		
	Vetrata, Piano Terra: Nord					1,95		
	Vetrata, Piano Primo: Sud					0,90		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					0,60		
	Vetrata, Piano Terra: Est					0,60		
	Vetrata, Piano Terra: Est					0,60		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest					0,60		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest					0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Nord					0,72		
	Vetrata, Piano Primo: Nord					0,72		
	Vetrata, Piano Primo: Nord					0,72		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					0,72		
	Vetrata, Piano Terra: Nord					0,72		
	Vetrata, Piano Terra: Nord					0,72		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					1,65		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					1,65		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					1,65		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					1,65		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					1,65		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					1,65		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					1,65		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					1,65		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					1,65		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					1,65		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					1,65		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					1,65		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					1,65		
	Vetrata, Piano Primo: Est					2,21		
	Vetrata, Piano Terra: Est					2,21		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					2,04		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					2,04		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					2,04		
	Vetrata, Piano Primo: Est					2,21		
	Vetrata, Piano Terra: Est					2,21		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					2,04		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					2,04		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					2,04		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					2,04		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					2,04		
	A RIPORTARE					608,56		398'226,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					85,74		646'010,14
	Vetrata, Piano Terra: Est		2,00		1,700	3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est		2,00		1,700	3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est		2,00		1,700	3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est		2,00		1,700	3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est		2,00		1,700	3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est		2,00		1,700	3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est		2,00		1,700	3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est		2,00		1,700	3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Sud		2,00		1,700	3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Sud		2,00		1,700	3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Sud		2,00		1,700	3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest		1,85		1,200	2,22		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest		1,85		1,200	2,22		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest		1,85		1,200	2,22		
	Vetrata, Piano Terra: Sud		1,70		1,400	2,38		
	Vetrata, Piano Terra: Sud		1,70		1,400	2,38		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest		1,20		2,300	2,76		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest		1,20		2,300	2,76		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest		2,60		2,200	5,72		
	Vetrata, Piano Primo: Sud		1,50		2,200	3,30		
	Vetrata, Piano Primo: Sud		1,50		2,200	3,30		
	Vetrata, Piano Terra: Est		2,70		2,200	5,94		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest		2,70		2,200	5,94		
	Vetrata, Piano Primo: Sud		0,80		0,600	0,48		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest		0,80		0,600	0,48		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest		0,80		0,600	0,48		
	Vetrata, Piano Primo: Nord		0,80		0,600	0,48		
	Vetrata, Piano Primo: Nord		0,80		0,600	0,48		
	Vetrata, Piano Primo: Nord		0,80		0,600	0,48		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest		0,80		0,600	0,48		
	Vetrata, Piano Terra: Sud		0,80		0,600	0,48		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest		0,80		0,600	0,48		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest		0,80		0,600	0,48		
	Vetrata, Piano Terra: Nord		0,80		0,600	0,48		
	Vetrata, Piano Terra: Nord		0,80		0,600	0,48		
	Vetrata, Piano Terra: Nord		0,80		0,600	0,48		
			0,80		0,600	0,48		
	A R I P O R T A R E					170,52		646'010,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					170,52		646'010,14
	Vetrata, Piano Primo: Sud		1,50		0,600	0,90		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest		1,00		0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest		1,00		0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Terra: Est		1,00		0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Terra: Est		1,00		0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest		1,00		0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest		1,00		0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Nord		1,20		0,600	0,72		
	Vetrata, Piano Primo: Nord		1,20		0,600	0,72		
	Vetrata, Piano Primo: Nord		1,20		0,600	0,72		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest		1,20		0,600	0,72		
	Vetrata, Piano Terra: Nord		1,20		0,600	0,72		
	Vetrata, Piano Terra: Nord		1,20		0,600	0,72		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest		1,00		1,650	1,65		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest		1,00		1,650	1,65		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest		1,00		1,650	1,65		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest		1,00		1,650	1,65		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest		1,00		1,650	1,65		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest		1,00		1,650	1,65		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest		1,00		1,650	1,65		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest		1,00		1,650	1,65		
	Vetrata, Piano Primo: Nord		0,45		0,600	0,27		
	Vetrata, Piano Terra: Nord		0,45		0,600	0,27		
	Vetrata, Piano Primo: Nord		1,50		1,300	1,95		
	Vetrata, Piano Terra: Nord		1,50		1,300	1,95		
	SOMMANO m2					196,98	80,00	15 758,40
9 IM.INF.004	Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro "basso-emissivo", fornite e poste in opera con opportuni distanziatori su infissi e/o telai in legno o metallici. Intercapedin ... on "Aria" / "Argon" / "Krypton" / "SF6" / "Xenon". Trasmittanza termica Ug = 0,000 W/m2K, per finestre, porte e vetrate. Vetrata, Piano Primo: Sud					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Sud					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					2,98		
	Vetrata, Piano Primo: Sud					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Est					3,40		
	A RIPORTARE					19,98		661 768,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					19,98		661 768,54
	Vetrata, Piano Primo: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Est					4,56		
	Vetrata, Piano Primo: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Sud					3,40		
	Vetrata, Piano Terra: Sud					3,40		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					2,22		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest					2,22		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest					2,22		
	Vetrata, Piano Terra: Sud					2,38		
	Vetrata, Piano Terra: Sud					2,38		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest							
	A R I P O R T A R E					134,56		661 768,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					134,56		661 768,54
	Vetrata, Piano Terra: Ovest					2,76		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					2,76		
	Vetrata, Piano Primo: Sud					5,72		
	Vetrata, Piano Primo: Sud					3,30		
	Vetrata, Piano Terra: Est					3,30		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest					5,94		
	Vetrata, Piano Primo: Sud					5,94		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					0,48		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					0,48		
	Vetrata, Piano Primo: Nord					0,48		
	Vetrata, Piano Primo: Nord					0,48		
	Vetrata, Piano Primo: Nord					0,48		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					0,48		
	Vetrata, Piano Terra: Sud					0,48		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest					0,48		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest					0,48		
	Vetrata, Piano Terra: Nord					0,48		
	Vetrata, Piano Terra: Nord					0,48		
	Vetrata, Piano Terra: Nord					0,48		
	Vetrata, Piano Primo: Sud					0,90		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					0,60		
	Vetrata, Piano Terra: Est					0,60		
	Vetrata, Piano Terra: Est					0,60		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest					0,60		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest					0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Nord					0,72		
	Vetrata, Piano Primo: Nord					0,72		
	Vetrata, Piano Primo: Nord					0,72		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					0,72		
	Vetrata, Piano Terra: Nord					0,72		
	Vetrata, Piano Terra: Nord					0,72		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					1,65		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					1,65		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					1,65		
	A R I P O R T A R E					184,29		661 768,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					184,29		661 768,54
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					1,65		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					1,65		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					1,65		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					1,65		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					1,65		
	Vetrata, Piano Primo: Nord					0,27		
	Vetrata, Piano Terra: Nord					0,27		
	Vetrata, Piano Primo: Nord					1,95		
	Vetrata, Piano Terra: Nord					1,95		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					5,72		
	Vetrata, Piano Primo: Sud					3,30		
	Vetrata, Piano Primo: Sud					3,30		
	Vetrata, Piano Terra: Est					5,94		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest					5,94		
	Vetrata, Piano Primo: Est					1,36		
	Vetrata, Piano Terra: Est					1,36		
	Vetrata, Piano Primo: Sud					0,48		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					0,48		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					0,48		
	Vetrata, Piano Primo: Nord					0,48		
	Vetrata, Piano Primo: Nord					0,48		
	Vetrata, Piano Primo: Nord					0,48		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					0,48		
	Vetrata, Piano Terra: Sud					0,48		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest					0,48		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest					0,48		
	Vetrata, Piano Terra: Nord					0,48		
	Vetrata, Piano Terra: Nord					0,48		
	Vetrata, Piano Terra: Nord					0,48		
	Vetrata, Piano Primo: Sud					0,90		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					0,60		
	Vetrata, Piano Terra: Est					0,60		
	Vetrata, Piano Terra: Est					0,60		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest					0,60		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest					0,60		
	A RIPORTARE					234,04		661 768,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					234,04		661 768,54
	Vetrata, Piano Primo: Nord					0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Nord					0,72		
	Vetrata, Piano Primo: Nord					0,72		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					0,72		
	Vetrata, Piano Terra: Nord					0,72		
	Vetrata, Piano Terra: Nord					0,72		
	Vetrata, Piano Primo: Nord					0,27		
	Vetrata, Piano Terra: Nord					0,27		
	Vetrata, Piano Primo: Nord					1,95		
	Vetrata, Piano Terra: Nord					1,95		
	SOMMANO m2					243,40	180,00	43 812,00
10 IM.VAR.001	Retifica della planarità del piano di posa di pannelli termoisolanti con spicconatura delle parti danneggiate e stuccatura delle stesse. Incluso ponteggi ed ogni altro onere.							
	Vetrata, Piano Primo: Sud					0,800	0,80	
	Vetrata, Piano Primo: Sud					0,800	0,80	
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					0,800	0,80	
	Vetrata, Piano Primo: Ovest					0,700	0,70	
	Vetrata, Piano Primo: Sud					0,800	0,80	
	Vetrata, Piano Primo: Est					0,800	0,80	
	Vetrata, Piano Primo: Est					0,800	0,80	
	Vetrata, Piano Primo: Est					0,800	0,80	
	Vetrata, Piano Primo: Est					0,800	0,80	
	Vetrata, Piano Primo: Est					0,800	0,80	
	Vetrata, Piano Primo: Est					0,800	0,80	
	Vetrata, Piano Primo: Est					0,800	0,80	
	Vetrata, Piano Primo: Est					0,800	0,80	
	Vetrata, Piano Primo: Est					0,800	0,80	
	Vetrata, Piano Primo: Est					0,800	0,80	
	Vetrata, Piano Primo: Est					0,800	0,80	
	Vetrata, Piano Primo: Est					0,800	0,80	
	Vetrata, Piano Terra: Est					0,800	0,80	
	Vetrata, Piano Terra: Est					0,800	0,80	
	A RIPORTARE					16,86		705 580,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					16,86		705'580,54
	Vetrata, Piano Terra: Est				0,800	0,80		
	Vetrata, Piano Terra: Est				0,800	0,80		
	Vetrata, Piano Terra: Est				0,800	0,80		
	Vetrata, Piano Terra: Est				0,800	0,80		
	Vetrata, Piano Terra: Est				0,800	0,80		
	Vetrata, Piano Terra: Est				0,800	0,80		
	Vetrata, Piano Terra: Est				0,800	0,80		
	Vetrata, Piano Terra: Est				0,800	0,80		
	Vetrata, Piano Terra: Est				0,800	0,80		
	Vetrata, Piano Terra: Est				0,800	0,80		
	Vetrata, Piano Terra: Est				0,800	0,80		
	Vetrata, Piano Terra: Est				0,800	0,80		
	Vetrata, Piano Terra: Sud				0,800	0,80		
	Vetrata, Piano Terra: Sud				0,800	0,80		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,740	0,74		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest				0,740	0,74		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest				0,740	0,74		
	Vetrata, Piano Terra: Sud				1,190	1,19		
	Vetrata, Piano Terra: Sud				1,190	1,19		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest				0,840	0,84		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest				0,840	0,84		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				1,040	1,04		
	Vetrata, Piano Primo: Sud				0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Sud				0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Terra: Est				1,080	1,08		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest				1,080	1,08		
	Vetrata, Piano Primo: Sud				0,400	0,40		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,400	0,40		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,400	0,40		
	Vetrata, Piano Primo: Nord				0,400	0,40		
	Vetrata, Piano Primo: Nord				0,400	0,40		
	Vetrata, Piano Primo: Nord				0,400	0,40		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,400	0,40		
	Vetrata, Piano Terra: Sud				0,400	0,40		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest				0,400	0,40		
	A R I P O R T A R E					43,14		705'580,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					43,14		705'580,54
	Vetrata, Piano Terra: Ovest				0,400	0,40		
	Vetrata, Piano Terra: Nord				0,400	0,40		
	Vetrata, Piano Terra: Nord				0,400	0,40		
	Vetrata, Piano Terra: Nord				0,400	0,40		
	Vetrata, Piano Primo: Sud				0,750	0,75		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,500	0,50		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,500	0,50		
	Vetrata, Piano Terra: Est				0,500	0,50		
	Vetrata, Piano Terra: Est				0,500	0,50		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest				0,500	0,50		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest				0,500	0,50		
	Vetrata, Piano Primo: Nord				0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Nord				0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Nord				0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Terra: Nord				0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Terra: Nord				0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,480	0,48		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,480	0,48		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,480	0,48		
	Vetrata, Piano Primo: Est				0,520	0,52		
	Vetrata, Piano Terra: Est				0,520	0,52		
	Vetrata, Piano Primo: Nord				0,230	0,23		
	Vetrata, Piano Terra: Nord				0,230	0,23		
	Vetrata, Piano Primo: Nord				0,750	0,75		
	Vetrata, Piano Terra: Nord				0,750	0,75		
	Vetrata, Piano Primo: Est				0,320	0,32		
	Vetrata, Piano Terra: Est							
	A R I P O R T A R E					61,65		705'580,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					24,06		706'014,33
	Vetrata, Piano Terra: Est				0,800	0,80		
	Vetrata, Piano Terra: Est				0,800	0,80		
	Vetrata, Piano Terra: Est				0,800	0,80		
	Vetrata, Piano Terra: Sud				0,800	0,80		
	Vetrata, Piano Terra: Sud				0,800	0,80		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,800	0,80		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest				0,740	0,74		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest				0,740	0,74		
	Vetrata, Piano Terra: Sud				0,740	0,74		
	Vetrata, Piano Terra: Sud				1,190	1,19		
	Vetrata, Piano Terra: Sud				1,190	1,19		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest				0,840	0,84		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest				0,840	0,84		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				1,040	1,04		
	Vetrata, Piano Primo: Sud				0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Sud				0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Terra: Est				1,080	1,08		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest				1,080	1,08		
	Vetrata, Piano Primo: Sud				0,400	0,40		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,400	0,40		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,400	0,40		
	Vetrata, Piano Primo: Nord				0,400	0,40		
	Vetrata, Piano Primo: Nord				0,400	0,40		
	Vetrata, Piano Primo: Nord				0,400	0,40		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,400	0,40		
	Vetrata, Piano Terra: Sud				0,400	0,40		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest				0,400	0,40		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest				0,400	0,40		
	Vetrata, Piano Terra: Nord				0,400	0,40		
	Vetrata, Piano Terra: Nord				0,400	0,40		
	Vetrata, Piano Terra: Nord				0,400	0,40		
	Vetrata, Piano Primo: Sud				0,750	0,75		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,500	0,50		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,500	0,50		
	Vetrata, Piano Terra: Est				0,500	0,50		
	Vetrata, Piano Terra: Est				0,500	0,50		
	A RIPORTARE					47,49		706'014,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					47,49		706'014,33
	Vetrata, Piano Terra: Ovest				0,500	0,50		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest				0,500	0,50		
	Vetrata, Piano Primo: Nord				0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Nord				0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Nord				0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Terra: Nord				0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Terra: Nord				0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,480	0,48		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,480	0,48		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,480	0,48		
	Vetrata, Piano Primo: Est				0,520	0,52		
	Vetrata, Piano Terra: Est				0,520	0,52		
	Vetrata, Piano Primo: Nord				0,230	0,23		
	Vetrata, Piano Terra: Nord				0,230	0,23		
	Vetrata, Piano Primo: Nord				0,750	0,75		
	Vetrata, Piano Terra: Nord				0,750	0,75		
	Vetrata, Piano Primo: Est				0,320	0,32		
	Vetrata, Piano Terra: Est				0,320	0,32		
	SOMMANO m2					<u>61,97</u>	45,00	2'788,65
12 IM.MU.002b	Sovrapprezzo all'isolamento a cappotto, lato esterno, mediante pannelli termoisolanti in lastre, per ogni cm in più di spessore del materiale isolante. Incluso ponteggi ed ogni altro onere.							
	Vetrata, Piano Primo: Sud				0,800	0,80		
	Vetrata, Piano Primo: Sud				0,800	0,80		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,800	0,80		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,700	0,70		
	Vetrata, Piano Primo: Sud				0,800	0,80		
	A RIPORTARE					3,90		708'802,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					32,27		708'802,98
	Vetrata, Piano Terra: Ovest				1,190	1,19		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest				0,840	0,84		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest				0,840	0,84		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				1,040	1,04		
	Vetrata, Piano Primo: Sud				0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Sud				0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Terra: Est				1,080	1,08		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest				1,080	1,08		
	Vetrata, Piano Primo: Sud				0,400	0,40		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,400	0,40		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,400	0,40		
	Vetrata, Piano Primo: Nord				0,400	0,40		
	Vetrata, Piano Primo: Nord				0,400	0,40		
	Vetrata, Piano Primo: Nord				0,400	0,40		
	Vetrata, Piano Primo: Nord				0,400	0,40		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,400	0,40		
	Vetrata, Piano Terra: Sud				0,400	0,40		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest				0,400	0,40		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest				0,400	0,40		
	Vetrata, Piano Terra: Nord				0,400	0,40		
	Vetrata, Piano Terra: Nord				0,400	0,40		
	Vetrata, Piano Terra: Nord				0,400	0,40		
	Vetrata, Piano Terra: Nord				0,400	0,40		
	Vetrata, Piano Primo: Sud				0,750	0,75		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,500	0,50		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,500	0,50		
	Vetrata, Piano Terra: Est				0,500	0,50		
	Vetrata, Piano Terra: Est				0,500	0,50		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest				0,500	0,50		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest				0,500	0,50		
	Vetrata, Piano Primo: Nord				0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Nord				0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Nord				0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Terra: Nord				0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Terra: Nord				0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,600	0,60		
	A R I P O R T A R E					53,29		708'802,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					12,06		709'050,86
	Vetrata, Piano Primo: Est				0,800	0,80		
	Vetrata, Piano Primo: Est				0,800	0,80		
	Vetrata, Piano Primo: Est				0,800	0,80		
	Vetrata, Piano Primo: Est				0,800	0,80		
	Vetrata, Piano Primo: Est				0,800	0,80		
	Vetrata, Piano Terra: Est				0,800	0,80		
	Vetrata, Piano Terra: Est				0,800	0,80		
	Vetrata, Piano Terra: Est				0,800	0,80		
	Vetrata, Piano Terra: Est				0,800	0,80		
	Vetrata, Piano Terra: Est				0,800	0,80		
	Vetrata, Piano Terra: Est				0,800	0,80		
	Vetrata, Piano Terra: Est				0,800	0,80		
	Vetrata, Piano Terra: Est				0,800	0,80		
	Vetrata, Piano Terra: Est				0,800	0,80		
	Vetrata, Piano Terra: Est				0,800	0,80		
	Vetrata, Piano Terra: Est				0,800	0,80		
	Vetrata, Piano Terra: Est				0,800	0,80		
	Vetrata, Piano Terra: Est				0,800	0,80		
	Vetrata, Piano Terra: Sud				0,800	0,80		
	Vetrata, Piano Terra: Sud				0,800	0,80		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,740	0,74		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest				0,740	0,74		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest				0,740	0,74		
	Vetrata, Piano Terra: Sud				1,190	1,19		
	Vetrata, Piano Terra: Sud				1,190	1,19		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest				0,840	0,84		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest				0,840	0,84		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				1,040	1,04		
	Vetrata, Piano Primo: Sud				0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Sud				0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Terra: Est				1,080	1,08		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest				1,080	1,08		
	Vetrata, Piano Primo: Sud				0,400	0,40		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,400	0,40		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,400	0,40		
	A R I P O R T A R E					40,74		709'050,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					40,74		709'050,86
	Vetrata, Piano Primo: Nord				0,400	0,40		
	Vetrata, Piano Primo: Nord				0,400	0,40		
	Vetrata, Piano Primo: Nord				0,400	0,40		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,400	0,40		
	Vetrata, Piano Terra: Sud				0,400	0,40		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest				0,400	0,40		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest				0,400	0,40		
	Vetrata, Piano Terra: Nord				0,400	0,40		
	Vetrata, Piano Terra: Nord				0,400	0,40		
	Vetrata, Piano Terra: Nord				0,400	0,40		
	Vetrata, Piano Primo: Sud				0,750	0,75		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,500	0,50		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,500	0,50		
	Vetrata, Piano Terra: Est				0,500	0,50		
	Vetrata, Piano Terra: Est				0,500	0,50		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest				0,500	0,50		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest				0,500	0,50		
	Vetrata, Piano Primo: Nord				0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Nord				0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Nord				0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Terra: Nord				0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Terra: Nord				0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,480	0,48		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,480	0,48		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,480	0,48		
	Vetrata, Piano Primo: Est				0,520	0,52		
	Vetrata, Piano Terra: Est							
	A R I P O R T A R E					58,85		709'050,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					43,34		709'670,56
	Vetrata, Piano Terra: Est				1,800	1,80		
	Vetrata, Piano Terra: Est				1,800	1,80		
	Vetrata, Piano Terra: Est				1,800	1,80		
	Vetrata, Piano Terra: Est				1,800	1,80		
	Vetrata, Piano Terra: Est				1,800	1,80		
	Vetrata, Piano Terra: Est				1,800	1,80		
	Vetrata, Piano Terra: Est				1,800	1,80		
	Vetrata, Piano Terra: Est				1,800	1,80		
	Vetrata, Piano Terra: Est				1,800	1,80		
	Vetrata, Piano Terra: Sud				1,800	1,80		
	Vetrata, Piano Terra: Sud				1,800	1,80		
	Vetrata, Piano Terra: Sud				1,800	1,80		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				2,040	2,04		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest				2,040	2,04		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest				2,040	2,04		
	Vetrata, Piano Terra: Sud				1,700	1,70		
	Vetrata, Piano Terra: Sud				1,700	1,70		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest				1,200	1,20		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest				1,200	1,20		
	Vetrata, Piano Primo: Sud				1,040	1,04		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				1,040	1,04		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				1,040	1,04		
	Vetrata, Piano Primo: Nord				1,040	1,04		
	Vetrata, Piano Primo: Nord				1,040	1,04		
	Vetrata, Piano Primo: Nord				1,040	1,04		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				1,040	1,04		
	Vetrata, Piano Terra: Sud				1,040	1,04		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest				1,040	1,04		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest				1,040	1,04		
	Vetrata, Piano Terra: Nord				1,040	1,04		
	Vetrata, Piano Terra: Nord				1,040	1,04		
	Vetrata, Piano Terra: Nord				1,040	1,04		
	Vetrata, Piano Primo: Sud				1,950	1,95		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				1,300	1,30		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				1,300	1,30		
	Vetrata, Piano Terra: Est				1,300	1,30		
	A R I P O R T A R E					96,23		709'670,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					96,23		709'670,56
	Vetrata, Piano Terra: Est				1,300	1,30		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest				1,300	1,30		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest				1,300	1,30		
	Vetrata, Piano Primo: Nord				1,560	1,56		
	Vetrata, Piano Primo: Nord				1,560	1,56		
	Vetrata, Piano Primo: Nord				1,560	1,56		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				1,560	1,56		
	Vetrata, Piano Terra: Nord				1,560	1,56		
	Vetrata, Piano Terra: Nord				1,560	1,56		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				1,080	1,08		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				1,080	1,08		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				1,080	1,08		
	Vetrata, Piano Primo: Est				1,170	1,17		
	Vetrata, Piano Terra: Est				1,170	1,17		
	Vetrata, Piano Primo: Nord				0,590	0,59		
	Vetrata, Piano Terra: Nord				0,590	0,59		
	Vetrata, Piano Primo: Nord				1,950	1,95		
	Vetrata, Piano Terra: Nord				1,950	1,95		
	Vetrata, Piano Primo: Est				0,720	0,72		
	Vetrata, Piano Terra: Est				0,720	0,72		
	SOMMANO m2					126,39	0,00	0,00
15 IM.MU.002d	Sovrapprezzo all'isolamento a cappotto, lato interno, mediante pannelli termoisolanti in lastre, per ogni cm in più di spessore del materiale isolante.							
	Vetrata, Piano Primo: Sud				1,800	1,80		
	Vetrata, Piano Primo: Sud				1,800	1,80		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				1,800	1,80		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				1,580	1,58		
	A RIPORTARE					6,98		709'670,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6,98		709'670,56
	Vetrata, Piano Primo: Sud				1,800	1,80		
	Vetrata, Piano Primo: Est				1,800	1,80		
	Vetrata, Piano Primo: Est				1,800	1,80		
	Vetrata, Piano Primo: Est				1,800	1,80		
	Vetrata, Piano Primo: Est				1,800	1,80		
	Vetrata, Piano Primo: Est				2,160	2,16		
	Vetrata, Piano Primo: Est				1,800	1,80		
	Vetrata, Piano Primo: Est				1,800	1,80		
	Vetrata, Piano Primo: Est				1,800	1,80		
	Vetrata, Piano Primo: Est				1,800	1,80		
	Vetrata, Piano Primo: Est				1,800	1,80		
	Vetrata, Piano Primo: Est				1,800	1,80		
	Vetrata, Piano Primo: Est				1,800	1,80		
	Vetrata, Piano Primo: Est				1,800	1,80		
	Vetrata, Piano Primo: Est				1,800	1,80		
	Vetrata, Piano Terra: Est				1,800	1,80		
	Vetrata, Piano Terra: Est				1,800	1,80		
	Vetrata, Piano Terra: Est				1,800	1,80		
	Vetrata, Piano Terra: Est				1,800	1,80		
	Vetrata, Piano Terra: Est				1,800	1,80		
	Vetrata, Piano Terra: Est				1,800	1,80		
	Vetrata, Piano Terra: Est				1,800	1,80		
	Vetrata, Piano Terra: Est				1,800	1,80		
	Vetrata, Piano Terra: Est				1,800	1,80		
	Vetrata, Piano Terra: Est				1,800	1,80		
	Vetrata, Piano Terra: Est				1,800	1,80		
	Vetrata, Piano Terra: Est				1,800	1,80		
	Vetrata, Piano Terra: Est				1,800	1,80		
	Vetrata, Piano Terra: Est				1,800	1,80		
	Vetrata, Piano Terra: Est				1,800	1,80		
	Vetrata, Piano Terra: Sud				1,800	1,80		
	Vetrata, Piano Terra: Sud				1,800	1,80		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				2,040	2,04		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest				2,040	2,04		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest				2,040	2,04		
	Vetrata, Piano Terra: Sud				2,040	2,04		
	A R I P O R T A R E					71,06		709'670,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					71,06		709'670,56
	Vetrata, Piano Terra: Sud				1,700	1,70		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest				1,700	1,70		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest				1,200	1,20		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest				1,200	1,20		
	Vetrata, Piano Primo: Sud				1,040	1,04		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				1,040	1,04		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				1,040	1,04		
	Vetrata, Piano Primo: Nord				1,040	1,04		
	Vetrata, Piano Primo: Nord				1,040	1,04		
	Vetrata, Piano Primo: Nord				1,040	1,04		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				1,040	1,04		
	Vetrata, Piano Terra: Sud				1,040	1,04		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest				1,040	1,04		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest				1,040	1,04		
	Vetrata, Piano Terra: Nord				1,040	1,04		
	Vetrata, Piano Terra: Nord				1,040	1,04		
	Vetrata, Piano Terra: Nord				1,040	1,04		
	Vetrata, Piano Primo: Sud				1,950	1,95		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				1,300	1,30		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				1,300	1,30		
	Vetrata, Piano Terra: Est				1,300	1,30		
	Vetrata, Piano Terra: Est				1,300	1,30		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest				1,300	1,30		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest				1,300	1,30		
	Vetrata, Piano Primo: Nord				1,560	1,56		
	Vetrata, Piano Primo: Nord				1,560	1,56		
	Vetrata, Piano Primo: Nord				1,560	1,56		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				1,560	1,56		
	Vetrata, Piano Terra: Nord				1,560	1,56		
	Vetrata, Piano Terra: Nord				1,560	1,56		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,600	0,60		
	A R I P O R T A R E					113,09		709'670,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					34,34		709 733,76
	Vetrata, Piano Terra: Est				1,800	1,80		
	Vetrata, Piano Terra: Est				1,800	1,80		
	Vetrata, Piano Terra: Est				1,800	1,80		
	Vetrata, Piano Terra: Est				1,800	1,80		
	Vetrata, Piano Terra: Est				1,800	1,80		
	Vetrata, Piano Terra: Est				1,800	1,80		
	Vetrata, Piano Terra: Est				1,800	1,80		
	Vetrata, Piano Terra: Est				1,800	1,80		
	Vetrata, Piano Terra: Est				1,800	1,80		
	Vetrata, Piano Terra: Est				1,800	1,80		
	Vetrata, Piano Terra: Est				1,800	1,80		
	Vetrata, Piano Terra: Est				1,800	1,80		
	Vetrata, Piano Terra: Est				1,800	1,80		
	Vetrata, Piano Terra: Sud				1,800	1,80		
	Vetrata, Piano Terra: Sud				1,800	1,80		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				2,040	2,04		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest				2,040	2,04		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest				2,040	2,04		
	Vetrata, Piano Terra: Sud				2,040	2,04		
	Vetrata, Piano Terra: Sud				1,700	1,70		
	Vetrata, Piano Terra: Sud				1,700	1,70		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest				1,200	1,20		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest				1,200	1,20		
	Vetrata, Piano Primo: Sud				1,040	1,04		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				1,040	1,04		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				1,040	1,04		
	Vetrata, Piano Primo: Nord				1,040	1,04		
	Vetrata, Piano Primo: Nord				1,040	1,04		
	Vetrata, Piano Primo: Nord				1,040	1,04		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				1,040	1,04		
	Vetrata, Piano Terra: Sud				1,040	1,04		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest				1,040	1,04		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest				1,040	1,04		
	Vetrata, Piano Terra: Nord				1,040	1,04		
	Vetrata, Piano Terra: Nord				1,040	1,04		
	A R I P O R T A R E					89,34		709 733,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					89,34		709'733,76
	Vetrata, Piano Terra: Nord				1,040	1,04		
	Vetrata, Piano Primo: Sud				1,950	1,95		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				1,300	1,30		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				1,300	1,30		
	Vetrata, Piano Terra: Est				1,300	1,30		
	Vetrata, Piano Terra: Est				1,300	1,30		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest				1,300	1,30		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest				1,300	1,30		
	Vetrata, Piano Primo: Nord				1,560	1,56		
	Vetrata, Piano Primo: Nord				1,560	1,56		
	Vetrata, Piano Primo: Nord				1,560	1,56		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				1,560	1,56		
	Vetrata, Piano Terra: Nord				1,560	1,56		
	Vetrata, Piano Terra: Nord				1,560	1,56		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				0,600	0,60		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				1,080	1,08		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				1,080	1,08		
	Vetrata, Piano Primo: Ovest				1,080	1,08		
	Vetrata, Piano Primo: Est				1,170	1,17		
	Vetrata, Piano Terra: Est				1,170	1,17		
	Vetrata, Piano Primo: Nord				0,590	0,59		
	Vetrata, Piano Terra: Nord				0,590	0,59		
	Vetrata, Piano Primo: Nord				1,950	1,95		
	Vetrata, Piano Terra: Nord				1,950	1,95		
	Vetrata, Piano Primo: Est				0,720	0,72		
	Vetrata, Piano Terra: Est				0,720	0,72		
	SOMMANO m2					126,39	6,00	758,34
17	Infissi in PVC rigido antiurtizzato ad elevata resilienza, rispondente							
	A RIPORTARE							710'492,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							710'492,10
A16.02.001.a	alle norme UNI e alle direttive UEATC - ICITE, con spessore minimo dei profilati 70 mm, inclusi vetrocamera 4 ... nel suo complesso (telaio e vetrazione): 2= Uw = 2,4 Wm²K: (minimo da contabilizzare 1,50 m²: serramento ad un battente Vetrata, Piano Primo: Ovest					2,22		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest					2,22		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest					2,22		
	Vetrata, Piano Terra: Sud					2,38		
	Vetrata, Piano Terra: Sud					2,38		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest					2,76		
	Vetrata, Piano Terra: Ovest					2,76		
	SOMMANO m²					16,94	400,00	6'776,00
18 A17.03.001.d	Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in alluminio anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in opera, spessore profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto ... W/m² K; Rw = 40 dB Serramento porta finestra a due battenti. Accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere Vetrata, Piano Primo: Sud					0,27		
	SOMMANO m²					0,27	387,76	104,70
19 A11.01.011.h .01	Isolamento termico in intradosso di solaio, eseguito mediante pannelli rigidi in materiale isolante, ancorati alla struttura portante con malta adesiva speciale e tessellature con ... polistirene espanso di densità pari a 33-35 kg/m³, resistenza al fuoco classe 1, conforme norma UNI 7819: spessore 3 cm Solaio, Piano Primo:[Piano Primo],[Esterno]					809,92		
	SOMMANO m²					809,92	23,24	18'822,54
20 A11.01.008.b	Isolamento termico in estradosso di coperture piane, in pannelli in vetro cellulare, completamente inorganici, con densità minima di 120 kg/m³, resistenza al fuoco classe 0, compreso di posa in opera mediante bitume a caldo e quanto occorre per dare l'opera finita: per ogni cm in più Solaio, Piano Terra:[Piano Terra],[Esterno]					910,20		
	SOMMANO m²					910,20	6,50	5'916,30
21 A11.01.002.g .02	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo o inclinate eseguito, mediante posa a secco, con pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato ... i in: polistirene espanso di densità 40 kg/m³, resistenza al fuoco classe 1, conforme norma UNI 7819: per ogni cm in più Solaio, Piano Primo:[Piano Primo],[Esterno]					809,92		
	SOMMANO m²					809,92	5,00	4'049,60
22 A11.01.008.b	Isolamento termico in estradosso di coperture piane, in pannelli in vetro cellulare, completamente inorganici, con densità minima di 120 kg/m³, resistenza al fuoco classe 0, compreso di posa in opera mediante bitume a caldo e quanto occorre per dare l'opera finita: per ogni cm in più							
	A RIPORTARE							746'161,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							746'161,24
	Solaio, Piano Terra:[Piano Terra],[Esterno]		910,20			910,20		
	SOMMANO m²					910,20	6,50	5'916,30
23 0018	Implementazione nuova caldaia biomassa a pellet da 300 KW,con fluido termovettore acqua, comprensiva di tutti gli elementi utili al suo allaccio ed inseimento nel circuito di dist ... tano) prevista . E' compresa anche la fornitura della relativa tramoggia in acciaio per il caricamento del combustibile.					1,00		
	SOMMANO Cadauno					1,00	13'136,23	13'136,23
24 0019	implementazione di numero due boiler a pompa di calore per fornitura di acqua calda sanitaria. Il serbatoio di accumulo deve essere al minimo di capacità di 200 l.					1,00		
	SOMMANO Cadauno					1,00	3'000,00	3'000,00
25 0020	Controllo efficienza impianto fotovoltaico esistente di potenza 7,5 KW. Il controllo deve prevedere la verifica dui efficienza sia degli inverter presenti che dei pannelli esistenti . E' previsto anche lo studio e verifica della produzione attesa dopo il controllo di efficienza dello stesso					1,00		
	SOMMANO Cadauno					1,00	1'000,00	1'000,00
26 0021	Introduzione della regolazione di temperatura per singolo ambiente più climatica tramite implementazione di valore di zona sui singoli elementi radianti e quant'altro necessario per la tregolazione stessa secondo i vincoli imposti dalla normativa vigente					1,00		
	SOMMANO Cadauno					1,00	3'000,00	3'000,00
27 0022	Implementazione solare termico con pannello su tetto di metri quadrati 2 con relativo accumulo. E' compreso il collegamento del sistema stesso come supporto alla produzione di acs attesa dai boiler a pompa di calore					1,00		
	SOMMANO Cadauno					1,00	3'000,00	3'000,00
28 0023	Sostituzione corpi illuminanti esistenti con lampade a tecnologia LED . le lampade seguenti sono : n.212 - lampade fluorescenti di potenza 58 W cadauna - 11 plafoniere a soffitto d ... li esterne di potenza 18 W cadauna - n.10 fari di potenza 400W cadauno - n. 6 sfere da esterno di potenza 18W cadauna					1,00		
	SOMMANO Cadauno					1,00	9'000,00	9'000,00
29 0024	Implementazione caldaia a condensazione (alimentata a gas metano) da 150W, con fluido termovettore acqua, comprensiva di tutti gli elementi utili al suo allaccio ed inserimento ne ... nte. Sono compresi anche gli elementi utili all'inserimento di detta caldaia in parallelo alla caldaia a pellet prevista					1,00		
	SOMMANO					1,00	13'136,23	13'136,23
	A R I P O R T A R E							797'350,00

