



**PIERINI arch. GIORGIO**

Piazza F.Guglielmi n.14 - 01014 Montalto di Castro-(VT) P.IVA 02257310561 - C.F. PRNGRG57S07F419P  
0766.89310 – cell. 3276786826 - e-mail bronpieri@libero.it

Comune Montalto di Castro  
RUP arch. V.Troiani  
Piazza G. Matteotti 11  
01014 Montalto di Castro

Oggetto: Progetto Efficientamento scuola elementare Via Alessandrini – Chiarimenti.

In riferimento al colloquio intercorso con la SV in merito ai chiarimenti richiesti dalle ditte partecipanti alla gara d'appalto per l'opera in oggetto, si specifica quanto segue:

- 1) Soglie infissi
  - Per quanto riguarda tale voce effettivamente con l'incremento dell'intonaco esterno, si renderà necessario riposizionare il nuovo infisso a filo esterno della soglia esistente, ricoprendo l'aumento dello spessore con apposita scossalina inglobata nel nuovo infisso e ricompresa nel prezzo unitario dello stesso quale giusta remunerazione per l'opera così concepita, sulla base di indicazioni che verranno impartite dalla D.L. in sede di esecuzione.
- 2) Oneri scarica
  - Per quanto riguarda la voce n° 6 di Computo, per mero refuso, non è riportata la voce degli oneri di conferimento a scarica, che comunque sono da intendersi ricompresi nel trasporto, per quella quantità di materiale che non potrà essere rivenduta quale materiale riciclabile, per cui si ritiene che il prezzo sia giustamente remunerativo.
- 3) Analisi nuovi prezzi
  - Per quanto riguarda i nuovi prezzi riguardanti le voci di computo relative alla sostituzione degli impianti, si allega quanto dovuto per l'analisi prezzi.
- 4) Isolamento termico solai
  - Per quanto riguarda la quantità e le modalità di esecuzione, si precisa che la quantità è riferibile esclusivamente all'intradosso del solaio copertura voce n° 19 per mq. 809,92, la quale prevede la realizzazione di una coibentazione con pannelli da cm. 3, le voci successive n° 20-21-22, che per errore di programma, sono state riferite all'estradosso di altri solai, al contrario devono essere riferite allo stesso solaio di copertura come voci d'incremento per lo spessore dei pannelli che complessivamente è di cm. 6 (3+1+1+1), per un importo totale di € 34.704,74
- 5) Ponteggi esterni
  - Per quanto riguarda i ponteggi esterni, la voce di spesa è ricompresa in quella dell'intonaco e della tinteggiatura, quindi si ritiene si ampiamente remunerata.

Montalto di Castro  
03/07/2018

Il Progettista  
Arch. Giorgio Pierini

