



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

**ELENCO PREZZI – COMPUTO METRICO
QUADRO TECNICO ECONOMICO**

**MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO
MACRO AREA 2)
PESCIA ROMANA E ZONA INDUSTRIALE DUE PINI**

ELENCO PREZZI

C 1.11.05	Diserbo chimico localizzato , con getto schermato, atto a rimuovere le vegetazioni soltanto su parte della superficie o soltanto su alcuni tipi di vegetazione	mq € 0,09
C 1.12.01. b	Manutenzione annuale di impianti di irrigazione comprensivo di attività di controllo di efficienza e di pulizia delle singole parti costitutive dell'impianto, sostituzione di qualsiasi parte mancante o non funzionante (irrigatori, elettrovalvole, raccordi manicotti, prese, centraline, programmatori, unità di controllo, pompe, quadri elettrici e quanto altro per avere sempre l'impianto funzionante e regolato secondo le necessità richieste: Per giardini con 1 irrigatore per superfici da 15 mq a 60 mq	mq € 0,68
C 1.02.16	Rastrellatura manuale del terreno a rifinire la superficie lavorata con raccolta, carico, trasporto e smaltimento a discarica dei residui grossolani vegetali e non.	mq € 0,17
C 1.08.03	Taglio di tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, raccolta del materiale di risulta e trasporto a discarica compreso l'onere per lo smaltimento. superfici continue oltre 2000 mq	mq € 0,07
C 1.09.05	Manutenzione straordinaria di siepi con taglio di rinnovo consistente nell'asportazione di vecchi getti e con scarso vigore, taglio di riforma, eseguito sia a macchina che a mano, pulizia dell'area, compreso carico, trasporto ed onere di smaltimento delle risulte a discarica autorizzata	Cad € 1,40

C. 1.09.01.a **Potatura annuale** di contenimento o rinnovo per cespugli ed arbusti di altezza non superiore a mt. 2,0, consistente nel taglio della vegetazione annuale, rimozione di quella di 2-3 anni priva di vigore e di quella eccessivamente vigorosa, pulizia dell'area, compreso carico, trasporto e onere di smaltimento delle risulte: per gruppi fino a 50 piante

Cad € 5,68

COMPUTO METRICO

a) PESCIA ROMANA:

C 1.08.03 PARCHI E SCUOLE: : Taglio di tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta del materiale di risulta e trasporto a discarica. Compreso l'onere per lo smaltimento. Superfici continue oltre 2.000 mq

€/mq 0,07

1.A) PARCHI BORGO NUOVO	mq	22.980,00	
1.B) SCUOLE	mq	9.565,00	
1.D) PARCHI BORGO VECCHIO	mq	5.800,00	
SOMMANO		mq	38.345,00

Mq 38.345,00 x 0,07 €/mq x n° 12 tagli = € 32.209,80

C. 1.09.01.a **Potatura annuale** di contenimento o rinnovo per cespugli ed arbusti di altezza non superiore a mt. 2,0, consistente nel taglio della vegetazione annuale, rimozione di quella di 2-3 anni priva di vigore e di quella eccessivamente vigorosa, pulizia dell'area, compreso carico, trasporto e onere di smaltimento delle risulite: per gruppi fino a 50 piante

€/cad 5,68

Borgo Nuovo – Parco scuole e Borgo Vecchio (arbusti e siepi)

	Sommano	n°	480,00
--	---------	----	--------

N° 480 X 5,68 €/cad x n° 1 taglio/anno = € 2.999,04

C. 1.10.07.i **Potatura di contenimento di Quercus ilex**, secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, disinfezione con idonee sostanze dei tagli eseguiti con diametro superiore a 5 cm., raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento.

€/cad 112,44

Parco scuole e Borgo Vecchio Pescia Romana (alberature)	n°	48,00	
---	----	-------	--

N° 48 X 112,44 €/cad x n° 1 taglio/anno = € 5.397,41

C 1.12.01. b **Manutenzione annuale di impianti di irrigazione** comprensivo di attività di controllo di efficienza e di pulizia delle singole parti costitutive dell'impianto, sostituzione di qualsiasi parte mancante o non funzionante (irrigatori, elettrovalvole, raccordi manicotti, prese, centraline, programmatori, unità di controllo, pompe, quadri elettrici e quanto altro per avere sempre l'impianto funzionante e regolato secondo le necessità richieste:
Per giardini con 1 irrigatore per superfici da 15 mq a 60 mq

mq € 0,68

1.A) PARCHI BORGO NUOVO	mq	22.980,00	
1.B) SCUOLE	mq	9.565,00	
1.D) PARCHI BORGO VECCHIO	mq	5.800,00	
SOMMANO		mq	38.345,00

Mq 38.345,00 x 0,68 €/mq x 30% sup. = € 7.822,38

SOMMANO INTERVENTI PESCIA ROMANA € 48.155,99

b) AREA INDUSTRIALE:

C 1.09.03 **Manutenzione ordinaria di siepi**, in assenza di vincoli (recinzioni, manufatti, ecc.) con attrezzo meccanico e rifiniture manuali, pulizia dell'area, compreso carico, trasporto e onere di smaltimento delle risulite:

mq € 0,68

Mq 3.670,00 x 0,68 €/mq x n° 2 tagli = € 4.991,20

C 1.12.01. b **Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante**, eseguito a regola d'arte con idonei mezzi meccanici, senza l'asportazione degli apparati radicali, compresa l'asportazione del materiale di risulta e trasporto in discarica o altro luogo indicato, senza rimozione dei materiali di risulta.

mq € 0,68

Mq 3.670,00 x 0,68 €/mq x n° 6 tagli = € 14.973,60

SOMMANO INTERVENTI ZONA INDUSTRIALE € 19.964,80

Sommano a) + b) = € 68.120,79

QUADRO TECNICO ECONOMICO

Lavori	€ 68.120,79
Di cui:	
A base d'asta	€ 66.077,17
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.043,62
Sommano	€ 68.120,79

Somme a disposizione dell'Amministrazione	
Forniture e lavori a fattura (IVA 22% inclusa)	€ 5.090,00
IVA 22% sui lavori	€ 14.986,57
Arrotondamenti	€ 2,64
Sommano	€ 20.079,20
TOTALE GENERALE	€ 88.200,00

