



Studio di progettazione
Arch. Spaziani Vincenzo

Comune di Montalto di Castro Provincia di Viterbo

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO-RICREATIVO IN LOC. MARINA
DI MONTALTO DI CASTRO (SKATE-PARK)
- MIGLIORIA 01 -

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Montalto di Castro, 02/12/2019

IL TECNICO
Arch. Spaziani Vincenzo

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 N.P. 02	Smontaggio e ricollocazione di panchina in legno e metallo, compresa la delocalizzazione in area attigua a quella originaria. In particolare dovranno essere adottati tutti quegli accorgimenti atti a riposizionare le panchine nella configurazione finale (attorno area giochi) e predisporre la sistemazione di ogni loro elemento in legno, al fine di conferire nuova vita al manufatto Spostamento e recupero panchine					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	180,00	720,00
2 N.P. 01	Smontaggio e relativo nuovo montaggio delocalizzato di struttura in legno costituente l'insieme di scivoli, altalene e giochi vari, presente nell'area centrale allo spazio da adibire a skate park. L'insieme di attività di delocalizzazione dovrà prevedere ogni onere e magistero volto a preservare l'intergrità della struttura a giochi e a sostituire alcuni degli elementi strutturali che si riterranno necessari al fine di consolidare il manufatto e a posizionarlo nel nuovo ambito sito a pochi metri da quella attuale. Spostamento e ripristino struttura giochi					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'000,00	2'000,00
3 C03.01.001	Scoticamento terreno vegetale, sino ad una profondità di circa cm 20. Sono compresi: il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito predisposizione aree da pavimentare sotto scivoli		10,00	7,000		70,00		
	SOMMANO m³					70,00	4,38	306,60
4 C01.06.021	Fornitura in opera di piastre elastiche di protezione cadute, delle dimensioni di cm 0,50 x 0,50, spessore cm 4,50, realizzate in granulato di gomma riciclata, poste in superficie frenate ed aventi un assorbimento all'impatto secondo le norme EN 1177 e delimitate da tavole in legno poste a coltello Predisposizione pavimentazione sotto nuova collocazione scivoli		9,00	6,000		54,00		
	SOMMANO cad					54,00	117,10	6'323,40
5 C01.05.035	Portabiciclette – Realizzato in acciaio FE 360 B, bulloneria in acciaio inox, peso = kg 130, con non meno di 6 posti per ogni modulo, con laterali in CLS sabbiato, dimensioni 0,64 h x 2,00 m Portabiciclette					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	312,46	312,46
6 C01.05.003	Cestino portarifiuti. Fornitura in opera di cestino portarifiuti con corpo di grigliato di acciaio elettrofuso, maglia rettangolare ottenuta mediante opportuna curvatura dei tondini orizzontali; contenitore metallico interno con capacità minima lt. 25; supporto metallico assemblato con bulloneria in acciaio elettrozincato per fissaggio a terra. Tutte le parti metalliche, previa zincatura a caldo secondo le norme UNI, saranno trattate mediante applicazione elettrostatica di polveri poliesteri termoidurenti di vari colori; compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completamente finita. Cestini portarifiuti					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	176,11	352,22
	Parziale LAVORI A MISURA euro							10'014,68
	A RIPORTARE							10'014,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							10'014,68
	TOTALE euro							10'014,68
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
		RIPORTO
000	<nessuna>	
	<u>Riepilogo SUPER CATEGORIE</u>	
		10'014,68
	Totale SUPER CATEGORIE euro	10'014,68
		A RIPORTARE

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<u>Riepilogo CATEGORIE</u>	
000	<nessuna>	10'014,68
001	Movimenti di materia	0,00
002	Impermeabilizzazioni	0,00
003	Strutture prefabbricate	0,00
004	Conglomerati acciai e casseformi	0,00
005	Opere provvisionali	0,00
006	Opere in ferro	0,00
007	Opere da pittore	0,00
008	Impianto elettrico	0,00
009	Impianto idrico - scarico	0,00
010	Pavimentazioni	0,00
011	Sistemazione esterna	0,00
	Totale CATEGORIE euro	10'014,68
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<u>Riepilogo SUB CATEGORIE</u>	
000	<nessuna>	10'014,68
001	Scavi per opere	0,00
002	Reinterri	0,00
003	Impermeabilizzazioni	0,00
004	Strutture di fondazione	0,00
005	Noli	0,00
006	Strutture in elevazione	0,00
007	Manufatti in cls prefabbricati	0,00
008	Pavimentazioni per esterni	0,00
009	Pavimentazioni industriali	0,00
010	Pittura	0,00
011	Quadri elettrici	0,00
012	Manutenzione alberature	0,00
013	Sistemazioni esterne e opere di giardinaggio	0,00
014	Opere in ferro e alluminio	0,00
015	Complementi e arredi Urbani	0,00
	Totale SUB CATEGORIE euro	10'014,68
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
M	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>		
	LAVORI A MISURA euro	10'014,68	100,000
	TOTALE euro	10'014,68	100,000
	Montalto di Castro, 02/12/2019		
	Il Tecnico Arch. Spaziani Vincenzo		
	A R I P O R T A R E		

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
	TOTALE
RIPORTO	
<u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u>	
A) LAVORI euro	10'014,68
Di cui:	
Lavori a base d'asta euro	10'014,68
Importo oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) euro	0,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
b1) Lavori a fattura non compresi nell'appalto (iva compresa) euro	7'900,00
b2) Imprevisti (iva compresa) euro	10'000,00
b3) Incentivi per funzioni tecniche (art.133 DLGS n° 50/2016) euro	8'057,40
b4) Spese tecniche di progettazione (preliminare - definitivo - esecutivo), Direzione Lavori, coordinamento per la Sicurezza euro	42'500,00
b5) Spese per attività di consulenza o di supporto (Collaudo) euro	1'500,00
b6) Spese per C.N.A. euro	1'760,00
b7) IVA 22% su spese tecniche euro	10'067,20
b8) IVA (10%) su Lavori e arrotondamenti euro	40'396,04
SOMMANO euro	122'181,00
TOTALE (A+B) euro	525'000,00
Montalto di Castro, 02/12/2019	
Il Tecnico Arch. Spaziani Vincenzo	
A RIPORTARE	