



Comune di Montalto di Castro
Provincia di Viterbo

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE PUNTUALE LUNGO LE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE DEL TERRITORIO COMUNALE

COMMITTENTE: Comune di Montalto di Castro

Montalto di Castro, 03/06/2021

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 11 U.005.040.13 0.a	<p style="text-align: center;">MATERIALE A PIE' D'OPERA (Cap 3)</p> Fornitura a piè d'opera di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi da 25, confezionato con pietrischetti calcarei di pezzatura fino a 5/10 mm, filler, sabbia, additivi e bitume speciali, nelle percentuali necessarie.- Fornitura a piè d'opera di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi da 25, confezionato con pietrischetti calcarei di pezzatura fino a 5/10 mm, filler, sabbia, additivi e bitume speciali, nelle percentuali necessarie. Cap 3 - MATERIALE A PIE' D'OPERA euro (quarantasei/24)	100 kg	46,24

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
LAVORAZIONI FINITE (Cap 4)			
Nr. 12 G01.13.023.a	Colmatura provvisoria di buca nei manti stradali con conglomerato bituminoso plastico a freddo ad elevate prestazioni composto da una composizione di aggregati lapidei selezionati di basalto Dmax 10mm e passante al setaccio 0,074 mm<5%, valori di stabilità Marshall dopo 7 gg > 4kN, resistenza a trazione indiretta dopo 7 gg trasporti, sbarramenti, segnaletica, refilamenti, stesa e costipazione, raccolta dei detriti e pulizia. fino a m² 0,25 per la prima buca Cap 4 - LAVORAZIONI FINITE euro (quattordici/11)	cad	14,11
Nr. 13 G01.13.023.b	idem c.s. ...Colmatura provvisoria di buca nei manti stradali con conglomerato bituminoso plastico a freddo ad elevate prestazioni composto da una composizione di aggregati lapidei selezionati di basalto Dmax 10mm e passante al setaccio 0,074 mm<5%, valori di stabilità Marshall dopo 7 gg > 4kN, resistenza a trazione indiretta dopo 7 gg trasporti, sbarramenti, segnaletica, refilamenti, stesa e costipazione, raccolta dei detriti e pulizia. fino a m² 0,25 per le ulteriori buche in più (oltre la prima) Cap 4 - LAVORAZIONI FINITE euro (dodici/00)	cad	12,00
Nr. 14 G01.13.023.c	idem c.s. ...Colmatura provvisoria di buca nei manti stradali con conglomerato bituminoso plastico a freddo ad elevate prestazioni composto da una composizione di aggregati lapidei selezionati di basalto Dmax 10mm e passante al setaccio 0,074 mm<5%, valori di stabilità Marshall dopo 7 gg > 4kN, resistenza a trazione indiretta dopo 7 gg trasporti, sbarramenti, segnaletica, refilamenti, stesa e costipazione, raccolta dei detriti e pulizia. fino a m² 0,50 per la prima buca Cap 4 - LAVORAZIONI FINITE euro (trentauno/34)	cad	31,34
Nr. 15 G01.13.023.d	idem c.s. ...Colmatura provvisoria di buca nei manti stradali con conglomerato bituminoso plastico a freddo ad elevate prestazioni composto da una composizione di aggregati lapidei selezionati di basalto Dmax 10mm e passante al setaccio 0,074 mm<5%, valori di stabilità Marshall dopo 7 gg > 4kN, resistenza a trazione indiretta dopo 7 gg trasporti, sbarramenti, segnaletica, refilamenti, stesa e costipazione, raccolta dei detriti e pulizia. fino a m² 0,50 per le ulteriori buche in più (oltre la prima) Cap 4 - LAVORAZIONI FINITE euro (ventinove/23)	cad	29,23
Nr. 16 G01.13.024.a	Rappezzatura provvisoria di manti in sede stradale e su marciapiedi con conglomerato bituminoso plastico. Compresa fornitura del conglomerato, trasporti, sbarramenti, segnaletica, rifilamenti, stesa e costipazione, raccolta dei detriti e pulizia. Conglomerato bituminoso: normali prestazioni Cap 4 - LAVORAZIONI FINITE euro (diciannove/48)	mq	19,48
Nr. 17 G01.13.031.g	Ripristino di pavimenti in masselli in pietra naturale sconnessi, comprendente la rimozione degli elementi, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica. In zona centrale in orario normale; fino a 3 m². Cap 4 - LAVORAZIONI FINITE euro (quarantauno/85)	mq	41,85
Nr. 18 G01.13.034.g	Ripristino di pavimenti in cubetti di porfido sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia e cemento, comprendente la rimozione dei cubetti, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia e cemento, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica; in zona centrale in orario normale; fino a 3 m². Cap 4 - LAVORAZIONI FINITE euro (sessantauno/56)	mq	61,56
Nr. 19 G01.13.037.a	Ripristino di pavimenti in masselli autobloccanti in conglomerato cementizio vibrocompresso sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia, comprendente la rimozione dei masselli, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica: spessore 60 mm; fino a 3 m². Cap 4 - LAVORAZIONI FINITE euro (ventiuno/34)	mq	21,34
Nr. 20 G01.13.040	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica; fino a n° 2. Cap 4 - LAVORAZIONI FINITE euro (centoquindici/45)	mq	115,45
Nr. 21 NP01	Intervento di pulizia cunetta, banchina, scarpa o rilevato, cavalcafosso o attraversamento stradale mediante la raccolta, asportazione del materiale presente (pietrame o terra vegetale). Potatura eseguita esclusivamente a mano di alberi, cespugli e grossi arbusti che si estendono all'interno della sede stradale, l'eventuale estirpazione di radici, il disboscamento di cespuglie grossi arbusti e ceppaie di qualsiasi dimensione e numero dalla banchina, dalla cunetta e dalla scarpata, eseguita a mano o con mezzi meccanici, raccolta del pietrame franato all'interno della sede stradale, l'asporto o la sistemazione ove necessario di muri a secco (secondo gli elaborati di progetto e le disposizioni della D.L.), l'asportazione di pietrame pericolante di recinzioni metalliche. La pulizia dei cavalcafosso o degli attraversamenti stradali mediante la pulizia delle tubazioni di qualsiasi sezione. Compresa altresì la riprofilatura delle scarpate esistenti (terra o roccia tenera), anche con movimenti di terra consistenti per		

